

KOSZTORYS OFERTOWY

Numer	Opis	STWiOR	Jednostka	Ilość	Krotność	Wart. Jedn.	Wartość
1. Przebudowa rozdzielni obwodowej sali gimnastycznej							
1.1.	Rozbiórka istniejącej rozdzielni obwodowej sali gimnastycznej (płyta montażowa, gniazdo 400V, podstawy bezpiecznikowe PBi-25 - 33szt.)	3.1.1.	kpl.	1	1		
1.2.	Zabudowa rozdzielni obwodowej sali gimnastycznej – wyposażenie zgodnie z rys. nr E-03 i rys. nr E-05	3.1.1.	kpl.	1	1		
Razem: Przebudowa rozdzielni obwodowej sali gimnastycznej							
2. Zasilanie rozdzielni obwodowej w budynku gospodarczym – kod CPV 45316110-9							
2.1.	Budowa linii kablowej zasilania rozdzielni w budynku gospodarczym – kabel YKY 4x16 układany w kanale kablowym w budynku szkoły	3.1.2.	m	26	1		
2.2.	Budowa linii kablowej zasilania rozdzielni w budynku gospodarczym – kabel YKY 4x16 układany pod tynkiem w budynku szkoły i w budynku gospodarczym	3.1.2.	m	4	1		
2.3.	Budowa linii kablowej zasilania rozdzielni w budynku gospodarczym – kabel YKY 4x16 układany w rowie kablowym	3.1.2.	m	70	1		
Razem: Zasilanie rozdzielni obwodowej w budynku gospodarczym							
3. Instalacja elektryczna w budynku gospodarczym							
3.1.	Zabudowa rozdzielni obwodowej w budynku gospodarczym 2x12mod. nt. z wyposażeniem (zgodnie z rys. E-04 i E-06)	3.2.1.	kpl.	1	1		
3.2.	Zabudowa przewodów YDYżo 3x2,5 w korytku kablowym PCV 25x20 (zasilanie gniazd wtykowych)	3.2.3.	m	2	1		
3.3.	Zabudowa przewodów YDYżo 3x1,5 w korytku kablowym PCV 25x20 (zasilanie obwodów oświetleniowych)	3.2.2.	m	5	1		
3.4.	Zabudowa przewodów YDYżo 5x2,5 w korytku kablowym PCV 40x40 (zasilanie obwodów oświetleniowych)	3.2.4.	m	2	1		
3.5.	Zabudowa gniazda 230V 2P+Z, nt. IP 43	3.2.3.	szt.	1	1		
3.6.	Zabudowa gniazda 400V 3P+N+Z, nt. IP 43	3.2.4.	szt.	1	1		
3.7.	Zabudowa przycisku oświetlenia 10A, nt.	3.2.2.	szt.	3	1		
3.8.	Zabudowa oprawy sufitowej – plafoniera 2x18W	3.2.2.	szt.	1	1		
3.9.	Zabudowa oprawy naściennej zewnętrznej – 60W, IP 65	3.2.2.	szt.	1	1		
Razem: Instalacja elektryczna w budynku gospodarczym							
4. Oświetlenie boiska z wyłączeniem słupów i opraw oświetleniowych							
4.1.	Zabudowa przycisku oświetlenia 10A, nt.	3.3.1.	szt.	1	1		
4.2.	Budowa linii kablowej oświetlenia boiska 6 odcinków – YKY 2x2,5	3.3.2.	m	150	1		
Razem: Oświetlenie boiska							
5. Sieć uziemiająca							
5.1.	Budowa uziemienia – taśma FeZn 30x4mm	3.4.2.	m	46	1		
5.2.	Budowa uziemienia – taśma FeZn 30x4mm układana w rowie kablowym	3.4.2.		154			
5.3.	Zabudowa przewodu uziemiającego DYżo 10 w budynku szkoły i budynku gospodarczym (pod tynkiem oraz w kanale kablowym)	3.4.1.	m	30	1		
Razem: Sieć uziemiająca							
6. Pomiary powykonawcze							
6.1.	Pomiar izolacji kabla zasilającego rozdzielnię w budynku gospodarczym	3.5.1.	szt.	8	1		
6.2.	Pomiar izolacji kabli oświetleniowych	3.5.2.	szt.	2	1		
6.3.	Pomiar rezystancji uziemienia	3.5.3.	szt.	2	1		
6.4.	Pomiar geodezyjny powykonawczy	3.5.4.	szt.	1	1		
6.5.	Pomiar izolacji obwodów rozdzielczych	3.5.5.	obwód	3	1		
6.6.	Pomiar wyłącznika różnicowo – prądowego	3.5.6.	szt.	4	1		
6.7.	Pomiar poziomu oświetlenia boiska	3.5.7.	kpl.	1	1		
Razem: Pomiary powykonawcze							
Razem kosztorys							