1,2,3,4,5,6 - oprawa np. Philips MPV 506 WG 1xSON-TPP600W A/61
na słupie aluminiowym 8m
7 - wejście kabla zasilającego oświetlenie do budynku szkoły
8 - wejście kabli zasilających oświetlenie do budynku gospodarczego
7-8 - kabel zasilający z rozdzielni sali gimnastycznej w budynku szkoły
do rozdzielni w budynku gospodarczym - YKY 4x16- 100m (65m trasy kabla)
8-1 - kabel zasilanie lampy 1 - YKY 2x2,5 - 17m (13m trasy kabla)
1-2 - kabel zasilanie lampy 2 - YKY 2x2,5 - 25m (21m trasy kabla)
2-3 - kabel zasilanie lampy 3 - YKY 2x2,5 - 25m (21m trasy kabla)
8-4 - kabel zasilanie lampy 4 - YKY 2x2,5 - 32m (27m trasy kabla)
4-5 - kabel zasilanie lampy 5 - YKY 2x2,5 - 25m (21m trasy kabla)
5-6 - kabel zasilanie lampy 6 - YKY 2x2,5 - 25m (21m trasy kabla)
— — — taśma uziemiająca FeZn 30x4 - do uziemienia podpiąć rozdzielnię
sali gimnastycznej, rozdzielnię w budynku gospodarczym,
wszystkie słupy oświetleniowe i wszystkie słupki ogrodzenia boiska

proj. kanalizacja sanitarna
proj. kanalizacja deszczowa
boiska sportowe
drogi i dojścia
projektowane ławki

Pl.Ks.Kotschego

434/2 434/5 5152 461/3 434/3 434/6 434/4 437/3 437/4 437/2 440/16 k3

M.T. SOŁOWSCY - NADZÓR, KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE

PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY S.P. NR 2 W USTRONIU;
DZIAŁKI NR 437/2, 437/3, 434/4

TEMAT:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BOISKO OŚWIETLENIE BOISKA ORAZ INSTALACJA UZIEMIAJĄCA	1 : 250	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
INWESTOR:	MIASTO USTROŃ	04. 2012.	NR RYS. E-01
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. PIOTR ZONTEK	UPR. NR : 87/98 B-B	PODPIS
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PAWEŁ PŁONKA	UPR. NR : 86/98 B-B	PODPIS