

P R Z E D M I A R

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		PARTER				
1.1		Rozbiórki				
1	KNR 4-01 0354-09-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² krotność = 1,000	6,000	szt		
2	KNR 4-01 0348-02-050	Rozebrawanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność = 1,000	16,696	m ²		
3	AW-020	Ostrożny demontaż lustra - do ponownego montażu po remoncie krotność = 1,000	3,000	szt		
4	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebrawanie wykładziny ściiennej z płytek krotność = 1,000	38,200	m ²		
5	KNR 4-01 0701-05-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m ² na ścianach, filarach, pilastrach krotność = 1,000	23,688	m ²		
6	KNR 4-01 0807-04-050	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej krotność = 1,000	28,625	m ²		
7	KNR 4-01 0212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm krotność = 1,000	2,014	m ³		
8	KNR 4-01 1202-08-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² krotność = 1,000	15,974	m ²		
9	KNR 4-01 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² krotność = 1,000	72,447	m ²		
		Razem:				
1.2		Roboty nowe				
10	KNR 2-02 0609-03-050	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 3 cm. Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa krotność = 1,000	29,252	m ²		
11	KNR 2-02 0607-01-050	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Isolacja pozioma podposadzkowa krotność = 1,000	31,116	m ²		
12	KNR 2-02 1102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko krotność = 1,000	29,252	m ²		
13	KNR 2-02 1102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, dodatek za zmianę grubości o 10 mm: ×3 krotność = 3,000	29,252	m ²		
14	KNR 2-02 1106-07-050	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową z prętów śr. 4,5 mm i oczku 15×15 cm krotność = 1,000	29,252	m ²		
15	KNR 0-29 0635-04-050	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii firmy Deitermann lub równoważnej. Gruntowanie ręcznie Eurolanem TG2 krotność = 1,000	27,586	m ²		
16	KNR 0-29 0638-01-040	Isolacja poziomych szczelin taśmą uszczelniającą Deitermann Superflex 50/3 w technologii firmy Deitermann lub równoważnej krotność = 1,000	32,020	m		

1	2	3	4	5	6	7
17	KNR 0-29 0640-03-050	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych płynną folią Deitermann Superflex 1 krotność = 1,000	27,586	m2		
18	KNR 20-2U 2805-0501-050	Posadzki jednobarwne z płytek GRES na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm krotność = 1,000	29,252	m2		
19	KNR 4-01 0716-0201-050	Tynki wewnętrzne kat. III wykonane ręcznie, podłoże z cegły, pustaków, na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5 m2 krotność = 1,000	58,985	m2		
20	KNR 0-29 0637-04-050	Przygotowanie powierzchni pionowych otynkowanych pod uszczelnienia w technologii Deitermann lub równoważnej, Superflex 1. Gruntowanie Eurolanem TG2 ręcznie krotność = 1,000	9,072	m2		
21	KNR 0-29 0639-01-040	Izolacja pionowych naroży taśmą uszczelniającą Superflex 50/3 w technologii firmy Deitermann lub równoważnej krotność = 1,000	4,200	m		
22	KNR 0-29 0641-03-050	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych folią Superflex 1 w technologii firmy Deitermann lub równoważnej krotność = 1,000	9,072	m2		
23	KNR 2-02 0829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża krotność = 1,000	74,415	m2		
24	KNR 2-02 0829-05-050	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną krotność = 1,000	74,415	m2		
25	AW-090	Dostawa i montaż systemowych ścianek kabin sanitarnych w miejsce rozebranych ścianek ceglanych [WC męskie - 2 kabiny, WC damskie - 3 kabiny] krotność = 1,000	1,000	kpl		
26	KNR 0-17 0926-01-050	Nalożenie na podłoże preparatu gruntującego krotność = 1,000	79,421	m2		
27	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną krotność = 1,000	79,421	m2		
28	KNR 2-02 1505-02-050	Malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, dodatek za każde dalsze malowanie krotność = 1,000	79,421	m2		
29	KNR 4-01 1206-0201-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową bez szpachlowania krotność = 1,000	8,028	m2		
30	KNR 4-01 1209-01-020	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni do 0,5 m2, uprzednio malowanej krotność = 1,000	1,000	szt		
31	AW-020	Montaż po wykonanych robotach remontowych lustra z odzysku krotność = 1,000	3,000	szt		
		Razem:				
1.3		Wywóz gruzu				
32	KNR 4-01 0108-09-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność = 1,000	6,782	m3		
33	KNR 4-01 0108-10-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km: ×9 krotność = 9,000	6,782	m3		
34	AW-060	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisku krotność = 1,000	6,782	m3		
		Razem:				
		Razem:				

2		PIĘTRO				
2.1		Rozbiórki				
35	KNR 4-01 0354-09-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² krotność = 1,000	5,000	szt		
36	KNR 4-01 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² krotność = 1,000	2,000	szt		
37	KNR 4-01 0348-02-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność = 1,000	16,260	m ²		
38	AW-020	Ostrożny demontaż lustra - do ponownego montażu po remoncie krotność = 1,000	5,000	szt		
39	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek krotność = 1,000	50,842	m ²		
40	KNR 4-01 0701-05-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m ² na ścianach, filarach, pilastrach krotność = 1,000	20,592	m ²		
41	KNR 4-01 0807-04-050	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej krotność = 1,000	32,021	m ²		
42	KNR 4-01 0212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm krotność = 1,000	1,600	m ³		
43	KNR 4-01 1202-08-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² krotność = 1,000	22,844	m ²		
44	KNR 4-01 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² krotność = 1,000	68,379	m ²		
		Razem:				
2.2		Roboty nowe				
45	KNR 4-01 0318-02-020	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m ² krotność = 1,000	2,000	szt		
46	KNR 2-02 1017-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednozielne pełne o powierzchni do 1,60 m ² , fabrycznie wykończone krotność = 1,000	3,200	m ²		
47	AW-090	Dostawa drzwi kompletnych wejściowych do pomieszczeń z korytarza, analogicznych jak sąsiednie: skrzydło pełne, ościeżnica drewniana, klamki i szyldy, zamek z wkładką krotność = 1,000	2,000	kpl		
48	KNR 2-02 0609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 3 cm. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa krotność = 1,000	32,021	m ²		
49	KNR 2-02 0607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa krotność = 1,000	34,299	m ²		
50	KNR 2-02 1102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko krotność = 1,000	32,021	m ²		
51	KNR 2-02 1102-03-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, dodatek za zmianę grubości o 10 mm: ×3 krotność = 3,000	32,021	m ²		
52	KNR 2-02 1106-07-050	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową z prętów śr. 4,5 mm i oczku 15×15 cm krotność = 1,000	32,021	m ²		

53	KNR 0-29 0635-04-050	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii firmy Deitermann lub równoważnej. Gruntowanie ręcznie Eurolanem TG2 krotność = 1,000	26,645	m2		
54	KNR 0-29 0638-01-040	Izolacja poziomych szczelin taśmą uszczelniającą Deitermann Superflex 50/3 w technologii firmy Deitermann lub równoważnej krotność = 1,000	30,080	m		
55	KNR 0-29 0640-03-050	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych płynną folią Deitermann Superflex 1 krotność = 1,000	26,645	m2		
56	KNR 20-2U 2805-0501-050	Posadzki jednobarwne z płytek GRES na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm krotność = 1,000	32,021	m2		
57	KNR 4-01 0716-0101-050	Tynki wewnętrzne kat. III wykonane ręcznie, podłoże z cegły, pustaków, na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń do 5 m2 krotność = 1,000	20,592	m2		
58	KNR 4-01 0716-0201-050	Tynki wewnętrzne kat. III wykonane ręcznie, podłoże z cegły, pustaków, na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5 m2 krotność = 1,000	54,408	m2		
59	KNR 0-29 0637-04-050	Przygotowanie powierzchni pionowych otynkowanych pod uszczelnienia w technologii Deitermann lub równoważnej, Superflex 1. Gruntowanie Eurolanem TG2 ręcznie krotność = 1,000	8,484	m2		
60	KNR 0-29 0639-01-040	Izolacja pionowych naroży taśmą uszczelniającą Superflex 50/3 w technologii firmy Deitermann lub równoważnej krotność = 1,000	3,600	m		
61	KNR 0-29 0641-03-050	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych folią Superflex 1 w technologii firmy Deitermann lub równoważnej krotność = 1,000	8,484	m2		
62	KNR 2-02 0829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża krotność = 1,000	79,550	m2		
63	KNR 2-02 0829-05-050	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną krotność = 1,000	79,550	m2		
64	AW-090	Dostawa i montaż systemowych ścianek kabin sanitarnych w miejsce rozebranych ścianek ceglanych [WC męskie - 2 kabiny, WC damskie - 3 kabiny] krotność = 1,000	1,000	kpl		
65	KNR 0-17 0926-01-050	Nalożenie na podłoże preparatu gruntującego krotność = 1,000	83,703	m2		
66	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną krotność = 1,000	83,703	m2		
67	KNR 2-02 1505-02-050	Malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, dodatek za każde dalsze malowanie krotność = 1,000	83,703	m2		
68	KNR 4-01 1209-01-020	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni do 0,5 m2, uprzednio malowanej krotność = 1,000	2,000	szt		
69	AW-020	Montaż po wykonanych robotach remontowych lustra z odzysku krotność = 1,000	4,000	szt		
		Razem:				
2.3		Wywóz gruzu				
70	KNR 4-01 0108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność = 1,000	6,839	m3		

71	KNR 4-01 0108-10-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km: ×9 krotność = 9,000	6,839	m3		
72	AW-060	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisku krotność = 1,000	6,839	m3		
		Razem:				
		Razem:				
		Razem kosztorys:				