

## Przedmiar robót dla przebudowy linii nN odcinek pomiędzy słupami L3 do L9

| Lp. | Podstawa wyceny   | Wyszczególnienie pozycji                                                                                  | Jednostka miary | Ilość | Wartość pozycji |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| 1   | KNNR 5 0903-04    | Zamontowanie na słupie osprzętu do mocowania przewodów – wg katalogu Elektromontaż Rzeszów                | kpl.            | 7     | 0               |
| 2   | KNNR 5 0905-01    | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn lub podobnych o przekroju żył 4 x 35 mmkw. | km              | 0,35  | 0               |
| 3   | KNNR 5-10 0904-01 | Montaż zacisków do linii nN w technologii NLK na przewodzie AsXSn 4 x 35 mm kw.                           | kpl.            | 7     | 0               |
| 4   | KNNR 5 0906-03    | Montaż ogranicznika przepięć w linii napowietrznej nN z przewodem izolowanym                              | sztuki          | 1     | 0               |
| 5   | KNNR 5 0605-08    | Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych 3 m w gruncie kat. II                                  | sztuki          | 4     | 0               |
| 6   | KNNR 5 0605-02    | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,6 m w gruncie kat. II                                | m               | 12    | 0               |
| 7   | KNNR 5 1303-01    | Badanie i pomiary uziemień – pomiar pierwszy                                                              | sztuki          | 1     | 0               |
| 8   | KNNR 4-03 1203-01 | Badanie linii kablowej o ilości żył 4                                                                     | sztuki          | 1     | 0               |
| 9   | KNNR 5 0901-02    | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN ŻN 9 – pojedyncze z ustojami <i>(bez materiału)</i>      | sztuki          | 3     |                 |
| 10  | KNNR 5 1415-02    | Zabezpieczenie podziemnej części słupów                                                                   | m kw.           | 6,6   |                 |
| 11  | KNNR 5 0901-02    | Demontaż słupów linii napowietrznej nN ŻN 9 – pojedyncze z ustojami                                       | sztuki.         | 3     |                 |