

Przedmiar robót dla budowy oświetlenia ulicznego

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie pozycji	Jednostka miary	Ilość	Wartość pozycji (zł)
1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów z żerdzi wirowanych pojedynczych EOP 9/2,5	sztuki	4	0
2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN ŻN 9	sztuki	4	0
3	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodu do opraw oświetleniowych - wciąganie przewodów do wysięgników 3m	sztuki	21	0
4	KNNR 5 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m kw.	15,4	0
5	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych W1 - 100/15	sztuki.	21	0
6	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia ulicznego na wysięgniku	sztuki	21	0
7	KNNR 5 0903-04	Zamontowanie na słupie osprzętu do mocowania przewodów – wg katalogu Elektromontaż Rzeszów	sztuki	21	0
8	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nN typu: AsXSn lub podobnych o przekroju 4 x 25 mm kw.	km	0,90	0
9	KNNR 5-10 0904-01	Montaż zacisków do linii nN w technologii NLK na przewodzie AsXSn 4 x 25 mm kw.	kpl.	21	0
10	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w linii napowietrznej nN z przewodem izolowanym	sztuki	21	0
11	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w linii napowietrznej nN z przewodem izolowanym	sztuki	3	0
12	KNNR 5-10 1010-01	Montaż rur osłonowych na słupach oświetlenia zewnętrznego SRS 110	m	3,6	0
13	KNNR 5 0717-03	Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m bezpośrednio na słupie betonowym	m	21,4	0