

Przedmiar robót

Remont nawierzchni ulicy Radosna w Ustroniu						
L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostko	Wartość robót
			Nazwa	Ilość		
1	D.00.00.00	WARUNKI OGÓLNE	x	x		
2		zaplecze	kpl	1,00		
3		opr.proj.czas.org.ruchu	kpl	1,00		
4	D.01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x		
5	D.01.01.01.	Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,10		
6	D.03.02.03	regulacja wysok.studni kan.sanit.	szt.	5,00		
7	D.04.00.00.00	PODBUDOWY	x	x		
8	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych ,mechanicznie	m2	746,00		
9	D.04.03.02	Mec.skropienie warstw konstr.emulsją asf	m2	746,00		
10	D.05.00.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x		
11	D.05.03.27	Ułożenie geokompozytui o wytrzymałości powyżej 50/50 kN/m	m2	373,00		
12	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 0/20 gubość warstwy 2	t	18,65		
13	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/20 gubość warstwy 5 cm	m2	373,00		
14	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12 mm, grub.warstwy 5 cm	m2	373,00		
15	D.08.05.00	ŚCIEKI ULICZNE	x	x		

16	D.08.0501	Ułożenie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych o wym.60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	10,00		
17	D-07.02.00	OZNAKOWANIE DRÓG pionowe	x	x		
18	D-07.02.01	Ustawienie słupką stalowego fi 70 mm do znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołu i ubiciem	szt.	1,00		
19	D.07.02.11	Przymocowanie do gotowego słupka znaku typu A (trójkątny o boku 900 mm) z folią odbłaskową II generacji	szt.	1,00		
20	D-03.02.00	KANALIZACJA DESZCZOWA	x	x		
21	D.03.02.03	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 315 mm ułożonej na podłożu z materiałów sypkich, przykanaliki z PCV fi 200 mm, studnie rewizyjne z kęgów betonowych fi 1200 mm, studzienki ściekowe fi 500 mm, wykopy liniowe o ścianach pionowych(przykanaliki -9,50m, studnie rewizyjne - 1 szt., studnie ściekowe z wpustem-2szt, kanał - 22,00m.)	m	22,00		