

Przedmiar robót

Remont nawierzchni ulicy Polnej w Ustroniu						
L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostko wa	Wartość robót
			Nazwa	Ilość		
1	D.00.00.00	WARUNKI OGÓLNE	x	x		
2		zaplecze	kpl	1,00		
3		opr.proj.czas.org.ruchu	kpl	1,00		
4	D.01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x		
5	D.01.01.01.	Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,16		
6	D.04.00.00.00	PODBUDOWY	x	x		
7	D.04.01.01	Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat.II-IV,głębokość koryta 30 cm	m2	148,00		
8	D.04.01.01	j.w,lecz dodatkowa grubość koryta 10 cm	m2	148,00		
9	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane ręcznie w gruncie kat.II-IV	m2	148,00		
10	D-04.05.01	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 Mpa, grubości 12 cm	m2	148,00		
11	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych ,mechanicznie	m2	792,00		
12	D.04.03.02	Mec.skropienie warstw konstr.emulsją as	m2	792,00		
13	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31mm pod pobocze grub.10 cm	m2	148,00		
14	D.05.00.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x		
15	D.05.	Nawierzchnia z płyt bet.ażurowych na posz.	m2	148,00		
16	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 0/20 gubość warstwy 2 cm	T	10,35		
17	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wzmacniającej z betonu asfaltowego 0/20 gubość warstwy 5 cm	m2	353,00		
18	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12 mm, grub.warstwy 5 cm	m2	439,00		