

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni ulicy Jelenica w Ustroniu						
L. p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostko	Wartość robót
			Nazwa	Ilość		
1	D.00.00.00	WARUNKI OGÓLNE	x	x	x	
2		zaplecze	kpl	1,00		
3		opr.proj.czas.org.ruchu	kpl	1,00		
4	D.01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	
5	D.01.01.01.	Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,33		
6	D-01.02.04	Roboty rozbiórkowe	x	x	x	
7	D-01.02.04	rozbiórka podbudowy z płyt żelbetowych grub.15 cm	m2	60,00		
8	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznych, śr.grubości 15 cm poprzez frezowanie	m2	1 624,00		
9	D-01.02.04	Rzbiórka podbudowy z kruszywa łamanego grub. Śr. 15 cm	m2	1 624,00		
10	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego 20x30x100 cmm na podsypce cementowo-piaskowej	m	293,00		
11	D.04.00.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	
12	D.04.01.01	Wykonanie koryta drogowego na głębokość 33 cm, profilowanie i zagęszcz.podłoża pod w.konstr.-mechan.w gruncie kat.II/IV	m2	1 639,00		
13	D-04.04.01	ułożenie geowłókniny polipropylenowej typu G17	m2	1 639,00		
14	D-04.04.05	Ułożenie georusztu trójosiowego typu Q16	m2	1 639,00		
13	D-04.04.01	Wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 Mpa, grubości 20 cm	m2	1 639,00		
14	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową-3x	m2	5 653,00		
15	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31mm pod pobocze grub.20 cm	m2	1 639,00		
16	D.04.07.01.	Podbud.z mieszanki min.-asfalt. grys.-żwir. 0-31,5 mm grub. 7 cm	m2	1 639,00		
17	D.05.00.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	
18	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/20 gubość warstwy 6 cm	m2	1 639,00		
19	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12 mm, grub.warstwy 5 cm	m2	1 639,00		

20		j.w. grub. warstwy 3cm- (naw.chodnika i zjazdów)	m2	736,00		
21	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	
22	D-08.01.01 b	Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego 20x30x100 na ławie z betonu C 12/15 o wymiarach 20x30 cm z oporem	m	306,00		
23	D-07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG	x	x	x	
24	D-07.01.01	wykonanie linii krawędziowej jezdni po stronie lewej, cienkowarstwowo	m2	49,00		
25	D-03.02.01	Kanalizacja deszczowa	x	x	x	
26	D-03.02.01	wyczyszczenie i udrożnienie studni ściekowych kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami wraz z regulacją wysokości wpustu	szt	3,00		
27	D-03.02.01	wkowanie studni ściekowych z PCV o średnicy 600 mm z osadnikiem i wpustem żeliwnym	szt	2,00		
28	D-03.02.01	wykonanie przykanalików z rur PCV fi 160 mm z wprowadzeniem ich do istniejących studni rewizyjnych	m	18,50		
29	D-06.03.01	Roboty wykończeniowe	x	x	x	
30	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	m2	650,00		
31	RAZEM netto PLN					
32	Wartość brutto / z VAT / PLN					