

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka budynku mieszkalnego w Ustroniu przy ul 3 Maja 18					
1		Rozbiórka dachu			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1	0509-02	11*2*28.5 dobudówka 6.2*2.4	m ²	627.000	
			m ²	14.880	
				RAZEM	641.880
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1	0403-02	642	m ²	642.000	
				RAZEM	642.000
3	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m ²		
d.1	0403-05	642	m ²	642.000	
				RAZEM	642.000
4	Kalkulacja	Utylizacja papy z pokrycia dachu	m ³		
d.1	własna	642*0.01	m ³	6.420	
				RAZEM	6.420
2		Rozbiórka kominów, ścian poddasza i stropu poddasza			
5	KNR 4-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m ³		
d.2	0109-04	(1.1*0.45+0.9*3*0.45)*4.3+(2*0.45+1.1*0.7)*4.3	m ³	14.534	
				RAZEM	14.534
6	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0105-04	(3.05+7.15+3.62+6.37+2.42+2.78)*2.5	m ²	63.475	
		minus otwory	m ²	-6.400	
		-0.8*2*4	m ²	-2.800	
		-0.7*2*2			
				RAZEM	54.275
7	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0102-05	(28.12*2*0.4*1.46)+17.45*2.5*0.4+17.45*0.5*2.5+7.75*0.25*2.5+13*0.32*2.7+5.5*0.45*1.5	m ³	91.895	
		minus otwory	m ³	-4.776	
		-0.9*2*0.32-0.7*1.2*5			
				RAZEM	87.119
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z cegieł klinkierowych na rąb	m ²		
d.2	0504-04	358	m ²	358.000	
				RAZEM	358.000
9	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.2	0504-06	89	m ²	89.000	
				RAZEM	89.000
10	KNR 4-04	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m ³		
d.2	0510-02	1.8*0.8*1+0.8*0.8*2*2	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m ²		
d.2	0405-01	89	m ²	89.000	
				RAZEM	89.000
12	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - zasyпки stropowe	m ²		
d.2	0406-01	457	m ²	457.000	
				RAZEM	457.000
13	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
d.2	0406-03	457	m ²	457.000	
				RAZEM	457.000
14	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych	m		
d.2	0406-05	16.7*28	m	467.600	
				RAZEM	467.600
3		Rozebranie ścian piętra i stropów piętra			
15	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.3	0105-01	(4.3+1.45+2.9+4.46+6.75+5.95+4.75)*2.92	m ²	89.235	
		minus otwory	m ²	-7.200	
		-0.9*2*4	m ²	-4.800	
		-0.8*2*3			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-0.6*2*2	m ²	-2.400	
				RAZEM	74.835
16 d.3	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej ((28.12*2+16.35*2)*0.6+(16.35+6.55+5.95+6.97+16.16+13.55)*0.5+(5.95+4)*0.4+(5.95*2+6.75+6.55)*0.32+(6.97*2+6.55)*0.25)*3.35 minus otwory -1.25*1.65*16*0.6 -2*1.65*3*0.6 -0.65*1.45*2*0.6 -1*2*4*0.5 -1*2*5*0.25	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	346.040 -19.800 -5.940 -1.131 -4.000 -2.500	
				RAZEM	312.669
17 d.3	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami 1.8*0.8*3+0.8*0.8*2*8	m ³ m ³	14.560	
				RAZEM	14.560
18 d.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 41.47+16.57+49.71+26.53+24.85+39.18+41.32+58.6+18.9	m ² m ²	317.130	
				RAZEM	317.130
19 d.3	KNR 4-04 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust 317.13	m ² m ²	317.130	
				RAZEM	317.130
20 d.3	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 317.13/0.8	m m	396.413	
				RAZEM	396.413
21 d.3	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 61.20	m ² m ²	61.200	
				RAZEM	61.200
22 d.3	KNR 4-04 0107-04	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowej 317+61.2	m ² m ²	378.200	
				RAZEM	378.200
23 d.3	KNR 4-04 0107-05	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm 378/1.2	m m	315.000	
				RAZEM	315.000
4		Rozebranie ścian parteru i posadzki parteru			
24 d.4	KNR 4-04 0105-01	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (5.6+4.55+3.7+1.62+6.17+6.67+6.50+1.55*2)*4.25 minus otwory -1*2*2 -0.9*2*2 -0.6*2*3	m ² m ² m ² m ² m ²	161.118 -4.000 -3.600 -3.600	
				RAZEM	149.918
25 d.4	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (28.12+7.67+15.4+15.85*2)*0.8+(6.67+16.35+10.65+15.85+5.55+6.25*2)*0.6+(6.5+4)*0.5+(5.55+6.5+3.75+5.65+2.20*2)*0.32+(5.55*2+1.5*2)*0.25)*4.53 minus otwory -1.25*1.95*16*0.8 -1.55*2.3*0.8 -2*1.95*2*0.8 -0.95*1.95*0.25 -1*2*8*0.5 -0.9*2*4*0.32	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	561.272 -31.200 -2.852 -6.240 -0.463 -8.000 -2.304	
				RAZEM	510.213
26 d.4	Kalkulacja własna	Rozebranie schodów kamiennych (40 stopni) (23+17)*1.2*0.11*0.3	m ³ m ³	1.584	
				RAZEM	1.584
27 d.4	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami 1.8*0.8*4+0.8*0.8*2*6	m ³ m ³	13.440	
				RAZEM	13.440
28 d.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 37.17+63.58+23.03+23.57+19.86+14.79+38.48+20.58+27.5	m ² m ²	268.560	
				RAZEM	268.560
29 d.4	KNR 4-04 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		268.56	m ²	268.560	
				RAZEM	268.560
30	KNR 4-04 d.4 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
		268.56/0.8	m	335.700	
				RAZEM	335.700
31	KNR 4-04 d.4 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
		95.86+11.12	m ²	106.980	
				RAZEM	106.980
32	KNR 4-04 d.4 0301-06	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 10 cm	m ³		
		(335.7+106.98)*0.1	m ³	44.268	
				RAZEM	44.268
5		Demontaż urządzeń sanitarnych .			
33	KNR 4-04 d.5 0701-04	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do 25 mm	m		
		85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
34	KNR 4-04 d.5 0703-03	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 150-200 mm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
35	KNR 4-04 d.5 0703-09	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 100-200 mm	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
36	KNR 4-04 d.5 0705-10	Demontaż zlewozmywaków	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
37	KNR 4-04 d.5 0705-02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
38	KNR 4-04 d.5 0705-07	Demontaż wanien wraz z syfonami	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNR 4-04 d.5 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
40	KNR 4-04 d.5 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
41	KNR 4-04 d.5 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
6		Rozbiórka fundamentów na głębokość 0.5 m			
42	KNR 4-04 d.6 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(17.45*2+28.12*2)*1*0.5+(28.12-2)*0.8*0.5+(15.45*2)*0.8*0.5+15.5*2*0.8*0.5+6*(0.8+0.8+0.7)*0.5+5*(0.8+0.7+0.8+0.5+0.5)*0.5	m ³	95.928	
				RAZEM	95.928
7		Odwóz gruzu z terenu rozbiórki			
43	KNR 4-04 d.7 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km	t		
		315*26.3/1000	t	8.285	
				RAZEM	8.285
44	KNR 4-04 d.7 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		Poddasze	m ³	19.254	
		641.8*0.03	m ³	5.430	
		54.3*0.1	m ³	87.120	
		87.12	m ³	14.530	
		14.53	m ³	53.700	
		358*0.15	m ³	8.900	
		89*0.1	m ³	35.800	
		358*0.1	m ³	4.000	
		4	m ³	-----	
		A (suma częściowa)	m ³	228.734	
		Piętro	m ³	7.483	
		74.83*0.1	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		312.67 14.56 378.20*0.3 B (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³	312.670 14.560 113.460	
		Parter 150*0.1 510.21 1.58 443*0.20 C (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	448.173 15.000 510.210 1.580 88.600	
		Fundamenty 191.85 D (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³	615.390 191.850 191.850	
				RAZEM	1 484.147
45	KNR 4-04 d.7 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozęty 1 km 1484*2	m ³ m ³		
				2 968.000	
				RAZEM	2 968.000
8		Ogrodzenie terenu i rynny do gruzu			
46	KNR 4-04 d.8 0901-01	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł 40*2+35*2	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
47	KNR 4-04 d.8 0901-02	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
48	KNR 4-04 d.8 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
49	KNR 4-04 d.8 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
50	KNR 4-04 d.8 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
51	KNR 4-04 d.8 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
52	KNR 4-04 d.8 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
9		Rozbiórka pomieszczeń gospodarczych			
53	KNR 4-04 d.9 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 35.8*3.25*2	m ² m ²	232.700	
				RAZEM	232.700
54	KNR 4-04 d.9 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 232	m ² m ²	232.000	
				RAZEM	232.000
55	KNR 4-04 d.9 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 232	m ² m ²	232.000	
				RAZEM	232.000
56	KNR 4-04 d.9 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej (35.8*2*2.2+4.23*3*12)*0.3 minus otwory -0.8*1.9*11*0.3	m ³ m ³ m ³	92.940 -5.016	
				RAZEM	87.924
57	KNR 4-04 d.9 0203-02	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu - rozebranie fundamentów 50 cm poniżej poziomu terenu. (35.8*2+4.23*12)*0.3*0.5	m ³ m ³	18.354	
				RAZEM	18.354

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58 d.9	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km $237.7 \cdot 0.05 + 87.9 + 18.35$	m ³ m ³	 118.135	
				RAZEM	118.135
59 d.9	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozęty 1 km $118.13 \cdot 2$	m ³ m ³	 236.260	
				RAZEM	236.260
10		Upust ze względu na odzyskany materiał.			
60 d.10	Kalkulacja własna	Cegła budowlana pełna $-(87+312+510) \cdot 30\%$	m ³ m ³	 -272.700	
				RAZEM	-272.700
61 d.10	Kalkulacja własna	Złom -8	t t	 -8.000	
				RAZEM	-8.000