

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zabezpieczenie kabla niskiego napięcia pod ulicą Krzywianiec w Ustroniu.					
1	KNR 2-01 0701-03	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
2	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.2 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych A 110 PS w wykopie 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.2 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
5	KNR 2-01 0704-03	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000