

Przedmiar

Budowa obiektu mostowego wraz dojazdami nad Potokiem Lipowieckim w ciągu ul. Krzywaniec - Bernadka w Ustroniu

Budowa: Budowa obiektu mostowego wraz dojazdami nad Potokiem Lipowieckim w ciągu ul. Krzywaniec - Bernadka w Ustroniu

Kody CPV: 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

Obiekt: Przebudowa kabli telekomunikacyjnych kolidujących z budową obiektu mostowego wraz dojazdami nad Potokiem Lipowieckim w Ustroniu

Zamawiający: Miasto Ustroń
ul. Rynek 1
43-450 Ustroń

Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Usług Teletechnicznych Sumara Jan
43-400 Cieszyn
ul. Skrajna 15B/5

Kosztorys opracowali:

Jan Sumara,

mgr inż. Arkadiusz Piechota,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Przebudowa kabla telekomunikacyjnego			
1.1 Przebudowa kabla telekomunikacyjnego			
1.1.1 KNR 501/215/1 Budowa obiektów podziemnych z rury RHDPE 110/6,3 pod drogami i ulicami w gruncie kategorii IV, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu	131		m
1.1.2 TPSA 39/101/1 (1) Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 110·mm, nakłady częściowe liczone na 1·m	18		m
1.1.3 TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny	138		m
1.1.4 TPSA 40/719/4 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach	4		złącze
1.1.5 TPSA 40/724/4 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach	4		złącze
1.1.6 KNR 501/1310/5 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·50	2		odcinek
1.1.7 KNR 501/1311/5 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·50	2		odcinek
1.1.8 KNR 501/1312/5 Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzekowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·50	2		odcinek