

ROBOTY DROGOWE

D.01.00.00	CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wytyczenie obiektu
D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów
D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. 15 cm
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic
D.02.00.00	CPV 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii
D.02.03.01	Wykonanie nasypów - mieszanka naturalna (pospółka)
D.04.00.00	CPV 45233320-8 PODBUDOWY
D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża
D.04.02.01	Warstwa odsączająca
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
D.04.07.01	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20
D.05.00.00	CPV 45233220-7 NAWIERZCHNIE
D.05.03.13	Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 0/12,8 - warstwa ścieralna gr. 5 cm
D.05.03.16	Geosiatka - siatka poliestrowa do zbrojenia betonów asfaltowych
D.06.00.00	CPV 45111291-4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D.06.01.01	Humusowanie terenu i obsianie trawą gr. 10 cm
D.06.02.01	Przepusty pod zjazdami
D.06.03.01	Pobocze utwardzone z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mech. gr. 12 cm
D.06.04.01	Czyszczenie i profilowanie dna i skarp rowu
D.07.00.00	CPV 45233290-8 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D.07.05.01	Bariera ochronna SP-05/2

ROBOTY MOSTOWE

M.11.00.00	CPV 45220000-5 FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00	Roboty ziemne pod fundamenty
M.11.01.02	Wykopy w gruntach kat. I-IV
M.11.01.04	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem
M.12.00.00	CPV 45220000-5 ZBROJENIE
M.12.01.00	Stal zbrojeniowa
M.12.01.03	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN (BSt500S)
M.12.01.05	Osadzenie łączników i zbrojenia w otworach
M.13.00.00	CPV 45220000-5 BETON
M.13.01.00	Beton konstrukcyjny
M.13.01.03	Beton konstrukcyjny B30 (C25/30)
M.13.02.05	Beton ochronny B25 (C20/25)
M.13.02.00	Beton niekonstrukcyjny
M.13.02.01	Beton wyrównawczy B10 (C8/10)
M.13.03.00	Prefabrykaty betonowe
M.13.03.01	Prefabrykaty żelbetowe przepustów B45 C(35/45)
M.15.00.00	CPV 45220000-5 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
M.15.01.00	Izolacja cienka
M.15.01.01	Izolacja wykonywana na zimno
M.15.03.00	Izolacja ustroju nośnego
M.15.03.01	Izolacja z papy zgrzewalnej
M.20.00.00	CPV 45220000-5 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.00	Roboty różne
M.20.01.04	Okładzina z kamienia łamanego
M.20.01.05	Umocnienie dna na wlocie i wylocie
M.20.01.11	Narzut kamienny
M.20.01.19	Znaki pomiarowe na obiektach mostowych
M.20.06.02	Kosze siatkowo-kamiennie
M.21.00.00	CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
M.21.01.01	Rozbiórka elementów żelbetowych i kamiennych