

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga komunikacyjna na cmentarzu komunalnym w Ustroniu					
1	45215400-1	Aleje cmentarne A-A			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek Aleja A-A 76.85*2.5	m ²	192.125	
				RAZEM	192.125
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm Aleja A-A 193	m ²	193.000	
				RAZEM	193.000
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-02	wierzchni w gruncie kat. III-IV 193	m ²	193.000	
				RAZEM	193.000
4	KNR 2-31	Warstwa mrozoodporna gr 6 cm (żwir, pospółka)	m ²		
d.1	0106-03	193	m ²	193.000	
				RAZEM	193.000
5	KNR 2-31	Warstwa mrozoodporna zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.1	0106-04	grubość po zagęszczeniu (żwir, pospółka) 193*14	m ²	2 702.000	
				RAZEM	2 702.000
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.1	0401-02	kat. III-IV Aleja A-A (47.5+29.35)*2	m	153.700	
				RAZEM	153.700
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	0.2*0.1*153.7	m ³	3.074	
				RAZEM	3.074
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 153.7	m	153.700	
				RAZEM	153.700
9	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej szarej gr 6 cm (BEHATON, UNI STONE)	m ²		
d.1	0321-03	193	m ²	193.000	
				RAZEM	193.000
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III	m ³		
d.1	0212-01	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami	m ³	48.250	
		samowyladowczymi na odl.do 1 km 193*0.25 153.7*0.2*0.5	m ³	15.370	
				RAZEM	63.620
11	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.1	0214-04	chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 63.62*4	m ³	254.480	
				RAZEM	254.480

ingr.inż. Tomasz SOŁOWSKI
Upr. bud. UAN-VI-1227/19830
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Młyńska 72/9 - Tel. 283-27

M.T. SOŁOWSCY - NADZÓR INWESTORSKI,
KOSZTORYSOWANIE I PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW - S.C.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Młyńska 72/9
e-mail: MTSNI@wp.pl
Tel.: 33 8228327; +48 608697273
NIP 547-201-73-35

2