

Książka Przedmiarów

1.	Roboty rozbiórkowe D 01.02.04	
1	Rozbiórka chodników z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej	187,48 m ²
	1. 42,8*2	85,60
	2. (3+7,5)/2*16,5	86,62
	3. 1,75*3	5,25
	4. 4*2,5	10,00
2	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o gr 4 cm	36,41 m ²
	1. 3,1*3,1	9,61
	2. 6,7*4	26,80
3	Rozebranie obrzeży betonowych	109,00 m
4	Rozebranie krawężników betonowych ,ułożonych na podsypce piaskowej	13,50 m
2.	Wywiezienie gruzu – kalkulacja własna	
5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z utylizacją.	16,49 m
	1. 187,47*0,07	13,12
	2. 36,41*0,04	1,46
	3. 109*0,2*0,06	1,31
	4. 13,5*0,3*0,15	0,61
3.	Roboty ziemne D 02.01.01	
6	Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie	1,08 m ³
	1. 9*0,4*0,3	1,08
7	KNR 2-18 0501-01-050 Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich	2,70 m ²
	1. 9*0,3	2,70
8	KNR 2-15 0205-04-040 Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm	9,00 m
9	KNR 2-15 0217-02-020 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone metodą wciskową	1,00 szt
10	Ręczne zasypanie wykopów z zagęszczeniem	0,80 m ³
4.	Ławy betonowe D 08 01.01	
11	wykonanie ławy betonowej pod obrzeż z betonu C12/15 (B-15)	4,80 m ³

5.	Obrzeża D 08 03 01	
12	<i>Ustawienie obrzeży betonowych 25*8</i>	120,00 m
6.	Podbudowy D 04.01.01 D 04.04.04	
13	<i>Profilowanie i zagęszczanie podłożą pod warstwy konstrukcyjne</i>	219,00 m2
14	<i>Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 20 cm</i>	219,00 m2
7.	Nawierzchnie D 05.03.23a	
15	<i>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm kolorowej szlachetnej</i>	219,00 m2
16	<i>Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - właz kanałowy</i>	4,00 kpl
17	<i>Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych</i>	1,00 kpl
8.	Ogrodzenie – kalkulacja własna	
18	<i>Demontaż i montaż furtki o szer. 2m dwudzielnej ocynkowanej i pomalowanej proszkowo</i>	1,00 kpl