

Szatnia dla uczniów w S.P. nr 2 w Ustroniu - roboty elektryczne - PRZEDMIAR PRAC etap I

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Pozycja w S WiOR	Opis	Jedno stka	Ilość	Krotność	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
	1	3.1	Rozbiórka instalacji oświetlenia pomieszczeń					
1	1.1	3.1.1.	Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5-mm ² - rozbiórka przewodów zasilających oświetlenie	m	20	0,6		
2	1.2	3.1.1.	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe), żarowe, bez klosza - rozbiórka	kpl	2	0,6		
3	1.3	3.1.1.	Łącznik nt 10A, 250V 1-biegunowy WNT-1A- rozbiórka	szt	1	0,6		
	2	3.2	Przebudowa przewodów zasilania rozdzielni sali gimnastycznej					
4	2.1	3.2.1.	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47-mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle	m	4	1		
5	2.2	3.2.1.	Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 37 (wraz z kablem zasilającym) - rura i przewód istniejący	m	4	1		
6	2.3	3.2.1.	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50-mm	m	4	1		
	3	3.2	Przebudowa przewodów telefonicznych					
7	3.1	3.2.2.	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47-mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle	m	22	1		
8	3.2	3.2.2.	Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 22-mm	m	22	1		
9	3.3	3.2.2.	Wciągnięcie do rur osłonowych istniejących przewodów telefonicznych (2xYnTKSY 2x1)	m	22	1		
10	3.4	3.2.2.	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50-mm	m	22	1		
11	3.5	3.2.2.	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, gazobeton	szt	15	1		
12	3.6	3.2.2.	Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 140x140, pt.	szt	1	1		
13	3.7	3.2.2.	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5-mm ² - przewody telefoniczne	szt	4	1		
	5	3.4.	Pomiary powykonawcze					
14	5.1	3.4.1.	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	2	1		