
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-1 - ogrodzenie Gimnazjum
ADRES INWESTYCJI : Ustroń, ul. Partyzantów, działki nr 317/1, 313/2, 316/18, 326/6, 314/2, 316/17, 5261, 305/9, 316/11, 316/19
INWESTOR : Gmina Ustroń
ADRES INWESTORA : Ustroń, ul. Rynek 1

DATA OPRACOWANIA : 29.05.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.05.2013

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
d.1.1	0307-03				
	ST-01	40.86*1.50	m ²	61.290	
				RAZEM	61.290
2	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1.1	0815-02				
	ST-01	1.000	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Roboty montażowe			
3	KNR 2-31	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.2	1201-03				
	analogia				
	ST-02	5.000	m	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-02	Ogrodzenie panelowe ocynkowane, malowane proszkowo o wys. paneli 1,53 m na słupkach systemowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.1.2	1804-11				
	analogia				
	ST-02	121.360	m	121.360	
				RAZEM	121.360
5	KNR 2-25	Brama stalowa kompletna, ocynkowana z kształtowników o wym. 3,00x1,53 m z wypełnieniem panelowym ze słupkami z kształtowników stalowych - budowa	m ²		
d.1.2	0312-01				
	analogia				
	ST-02	3.00*1.53*4.00	m ²	18.360	
				RAZEM	18.360
1.3		Roboty ziemne			
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.3	0108-06	grunt.kat. III			
	ST-02	0.40*0.40*1.20*60.00	m ³	11.520	
				RAZEM	11.520
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.3	0108-08	Krotność = 9			
	ST-02	11.520	m ³	11.520	
				RAZEM	11.520