

Roboty malarskie- sekretariat, gabinet dyrektora, biblioteka, sala nr38

Identyfikator kosztorysu: SP5 malowanie sekretariat, gabinet dyrektora, sala 38, biblioteka

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2013-06-20 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sekretariat 3,0*3,6+(2*3,6+2*3,0)*3,3 54,36 gabinet dyr 2,2*3,6+(2*3,6+2*2,2)*1,8 28,80 biblioteka 5,8*9,0+5,8*5,75+(2*5,8+2*9,0)*1,9+(5,8*2+5,75*2)*3,3 218,02 klasa 5,6*8,8+(2*5,6+2*8,8)*1,3 86,72	10 m2	38,79
20	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku 3,0*3,6+2,2*3,6+5,8*9,0+5,8*5,75+5,6*8,8 153,55	100 m2	1,54
30	KNR 2-02 2009-4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku (2*3,0+2*3,6)*3,3-3,6 39,96 (2*2,2+2*3,6)*1,9 22,04 (2*5,8+2*9,0)*1,9-1,5-1,6-1,6-6,0 45,54 (2*5,8+2*5,75)*3,3-1,6-4,0 70,63	100 m2	1,78
40	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	15,40
50	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	10 m2	17,80
60	KNR 2-02 1505-4 Dodatek za każde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych (powierzchnie wewn.)	100 m2	3,32
70	KNR 4-01 1206-4 Malowanie olejne ścian z jednokrotnym szpachlowaniem, dwukrotne biblioteka (2*5,8+2*9,0-0,8-0,8-1,6)*1,4 36,96 sala (2*5,6+2*8,8-0,8-0,6)*1,5 41,10	10 m2	7,81
80	KNR 4-01 1209-10 Malowanie olejne stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0m2, dwukrotne 0,8*2,0*2,75*2 8,80	1 m2	8,80
90	KNR 4-01 1212-19 Malowanie grzejników radiatorowych, dwukrotne (1,0+1,0+3*1,8+2*1,8+06)*2 34,00	1 m2	34,00
100	KNR 4-01 1212-28 Malowanie rur wodoc. i gaz. o średnicy do 50mm, dwukrotne 2+2+18+11 33,00	1 m	33,00
110	KNR 4-02 121-1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	1 szt	1,00
120	KNR 4-02 219-2 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	1 kpl	1,00
130	KNR 0-12 (IGM - na prawach norm zakładowych) 829-1 Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża	100 m2	0,02
140	KNR 0-12 (IGM - na prawach norm zakładowych) 829-6 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym. płytek 20x20 cm	100 m2	0,02

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2013-06-20 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
150	KNR 2-02 2003-5 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowo 55-01	100 m2	0,02

----- Koniec wydruku -----