

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustroniu. Szatnia dla uczniów - roboty budowlane - etap I.					
1		Roboty przygotowawcze i wyburzeniowe.			
1 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (8.06+1.75)*0.25*1.8	m ³ m ³	4.415	
				RAZEM	4.415
2 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - strop kanału 8.06*2*0.15	m ³ m ³	2.418	
				RAZEM	2.418
3 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka posadzki cementowej (9.4*0.55+0.7*4*0.3)*0.15 (11.2*0.55+0.7*5*0.3)*0.15 0.75*0.85*0.15	m ³ m ³ m ³	0.902 1.082 0.096	
				RAZEM	2.080
4 d.1	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III (9.4*0.55+0.7*4*0.3)*0.4 (11.2*0.55+0.7*5*0.3)*0.4 0.75*0.85*0.4	m ³ m ³ m ³	2.404 2.884 0.255	
				RAZEM	5.543
5 d.1	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 5.54+4.415+2.418+2.08	m ³ m ³	14.453	
				RAZEM	14.453
6 d.1	KNR 4-02 0232-01	Demontaż rurociągu betonowego o śr. 150 mm 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
7 d.1	KNR 4-02 0234-03	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny piwniczny śr. 100 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Roboty konstrukcyjne - fundamenty, słupy i strop.			
8 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C 8/10 5.543/0.15*0.05	m ³ m ³	1.848	
				RAZEM	1.848
9 d.2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C 25/30 (9.4-4*0.7)*0.5*0.3 (11.2-0.7*5)*0.5*0.3	m ³ m ³ m ³	0.990 1.155	
				RAZEM	2.145
10 d.2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C 25/30 0.7*0.8*0.3*10	m ³ m ³	1.680	
				RAZEM	1.680
11 d.2	KNR 2-02 0208-06	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 20 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 1.96*0.3*0.3*10	m ³ m ³	1.764	
				RAZEM	1.764
12 d.2	KNR 2-02 0210-01	Belki i podciąg, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 8.62*0.3*0.4*4 6.07*0.3*0.4*1	m ³ m ³ m ³	4.138 0.728	
				RAZEM	4.866
13 d.2	KNR 2-02 0216-01	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 96.5-(8.62*0.3*4+6.07*0.3)	m ² m ²	84.335	
				RAZEM	84.335
14 d.2	KNR 2-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 84.335*2	m ² m ²	168.670	
				RAZEM	168.670
15 d.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie d=6 mm stal A-0 0.25	t t	0.250	
				RAZEM	0.250
16 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane d=8-14mm stal A-III	t		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.404+0.305	t	0.709	
				RAZEM	0.709
17	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -	t		
d.2	0290-02	pręty żebrowane d= 20 mm stal A-III	t	0.236	
		0.236		RAZEM	0.236
18	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyko-	m ²		
d.2	0602-01	nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	73.907	
		5.543/0.15*2		RAZEM	73.907
19	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym -	m ³		
d.2	1101-07	zasypywanie piaskiem ław i stóp fundamentowych, i podkład pod	m ³	1.720	
		uzupełniającą warstwę posadzki.		RAZEM	1.720
		5.54-2.14-1.68			
3		Wykucia otworów (2 szt.)			
20	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na	m ³		
d.3	0329-03	zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwio-	m ³	1.260	
		wych i okiennych		RAZEM	1.260
		1.*2.1*0.3*2			
21	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem	m ³		
d.3	0313-02	bruzd dla belek	m ³	0.168	
		(1.4*0.3*0.2)*2		RAZEM	0.168
22	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcze-	m		
d.3	0313-04	nie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	5.600	
		1.4*2*2		RAZEM	5.600
23	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowa-	szt.		
d.3	0313-06	nie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna ro-	szt.	4.000	
		bota		RAZEM	4.000
		2*2			
24	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wew-	m ³		
d.3	0106-04	nątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	1.260	
		1.26		RAZEM	1.260