
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych

**NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE POSADZKI W KUCHNI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3**

ADRES INWESTYCJI : 43-450 Ustroń, ul. Polańska 25

INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 3

ADRES INWESTORA : 43-450 Ustroń, ul. Polańska 25

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Gaudy
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych
członek nr 0117 od 10 kwietnia 1997 roku**

DATA OPRACOWANIA : 25 czerwiec 2013

SPORZĄDZIŁ:

INWESTOR :

**Data opracowania
25 czerwiec 2013**

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY REMONTOWE POSADZKI W KUCHNI					
1	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNNR-W 3 0801-03	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²		
d.1.					
1		5,76*5,63+1,12*4,37+6,16*1,32+4,43*2,96	m ²	58,567	
				RAZEM	58,567
2	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej lub kleju	m ²		
d.1.					
1		(3,33+5,71)/2*(2,87+3,70)/2	m ²	14,848	
				RAZEM	14,848
3	KNR 7-11 0607-01	Przecinanie płytek ściennych - zabudowanych	m		
d.1.					
1		67,83	m	67,830	
				RAZEM	67,830
4	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej - cokoliki	m ²		
d.1.	analogia				
1		(5,69+3,51+5,76+4,43*2+2,96*2+4,37*2+1,12*4+6,16*2+1,32+3,69+2,87*3+3,33+3,70-0,9-0,8*9)*0,15	m ²	10,174	
				RAZEM	10,174
5	KNNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1.					
1		58,567+14,848+10,174	m ²	83,589	
				RAZEM	83,589
6	KNNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
d.1.					
1		58,767*0,03+(14,848+10,174)*0,02	m ³	2,263	
				RAZEM	2,263
7	KNNR-W 4-01 0109-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 5 km	m ³		
d.1.	0109-20				
1		2,263	m ³	2,263	
				RAZEM	2,263
1.2	45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne			
8	KNNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
d.1.		Rura PVC kanalizacyjna wewnętrzna, kielichowa 50x1,8 mm			
2		Kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej	m		1,000
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		1			
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
d.1.		Wpust ściekowy poziomy fi 50 z regulowanym poziomem, biały			
2		C211B, MILO-POL	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3	45432120-1	Instalowanie nawierzchni podłogowych			
10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.		Preparat gruntujący do powierzchniowego wzmocnienia podłoża			
3		73,415	m ²	73,415	
				RAZEM	73,415
11	KNNR 2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatar-te na gładko, gr. 20 mm	m ²		
d.1.		Zaprawa cementowa			
3		58,567+14,848	m ²	73,415	
				RAZEM	73,415
12	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m ²		
d.1.		Zaprawa cementowa			
3		58,567	m ²	58,567	
				RAZEM	58,567
13	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm	m ²		
d.1.		Zaprawa cementowa			
3		Krotność = -1			
		14,848	m ²	14,848	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14,848
14 d.1. 3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 73,415+10,174	m ² m ²	 83,589	
				RAZEM	83,589
15 d.1. 3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe Preparat gruntujący do powierzchniowego wzmacniania podłoża 73,415+10,174	m ² m ²	 83,589	
				RAZEM	83,589
16 d.1. 3	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymia- rach 30x30 cm Płytki podłogowe gres Spoina elastyczna do wymagających fug Zaprawa klejąca do płytek wewnętrzna 73,415	m ² m ²	 73,415	
				RAZEM	73,415
17 d.1. 3	KNR 7-11 0607-01	Przecinanie płytek luzem 67,83	m m	 67,830	
				RAZEM	67,830
18 d.1. 3	KNR AT-23 0217-03	Cokoliki przyścienne o wysokości 15 cm na zaprawie grubowarst- wowej Płytki podłogowe gres Zaprawa klejąca do płytek wewnętrzna Spoina elastyczna do wymagających fug (5,69+3,51+5,76+4,43*2+2,96*2+4,37*2+1,12*4+6,16*2+1,32+ 3,69+2,87*3+3,33+3,70-0,9-0,8*9)	m m	 67,830	
				RAZEM	67,830