

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych w Ustroniu					
1	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okna PCV o profilu 5-6 komorowym - okna powyżej 1 m2 Budynek przy ul. Cieszyńskiej VII 1.5*1.5*5 Budynek przy ul. Granicznej 25 1.6*1.32*3	m ² m ² m ²	 11.250 6.336	
				RAZEM	17.586
2	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okna PCV o profilu 5-6 komorowym - okna poniżej 1 m2 Budynek przy ul. 3 maja 16 1.14*0.85*6 Budynek przy ul. Daszyńskiego 54 1.38*0.58*1 0.55*0.97*1	m ² m ² m ² m ²	 5.814 0.800 0.534	
				RAZEM	7.148
3	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników higrosterowanych w oknach kuchennych. ul Graniczna 1 ul. Cieszyńska 1 ul. 3 MAJA 3	szt. szt. szt. szt.	 1.000 1.000 3.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników drewnianych 3 maja 16 1.2*6 Graniczna 25 1.65*3	m m m	 7.200 4.950	
				RAZEM	12.150
5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników drewnianych długości ponad 1 m ul. 3 maja 16 - parapety szerokości 50 i długości 1,2 m 6 ul Graniczna 25 parapety długości 1,65 m ; szerokości 20 cm 3	szt szt szt	 6.000 3.000	
				RAZEM	9.000
6	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu, długości do 1 m - łazienka w budynku przy ul. Daszyńskiego 54 podokiennik o wymiarach 0,6x0,15m 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	Kalkulacja własna	Rozebranie parapetów zewnętrznych (1.25*6+1.6*5+1.7*3+0.6*2)*0.35	m ² m ²	 7.630	
				RAZEM	7.630
8	Kalkulacja własna	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej 7.63	m ² m ²	 7.630	
				RAZEM	7.630
9	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.- wyprowadzenie wewnętrznych ościeży okiennych. ul 3maja 16 (1.2+1.85*2)*6*0.5 ul. Cieszyńska VII (1.5*2+1.5)*5*0.3 ul. Graniczna 25 (1.35*2+1.6)*3*0.20 ul Daszyńskiego 54 (1.38*2+0.58+0.97*2+0.55)*0.3	m ² m ² m ² m ² m ²	 14.700 6.750 2.580 1.749	
				RAZEM	25.779