



OZNACZENIA

Tablica TL

Q	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecz.	R303 100; 100A; 400V	szt. 1
Wh	Licznik en. czynnej	25/100A; 230/400V	szt. 1

Tablica TG

Q1	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecz.	FRX303 100; 100A; 400V	szt. 1
WW	Wyzwalacz wzrostowy	nr ref. 0073 61	szt. 1
OV	Ochronnik ptrzepięciowy		szt. 1
F1	Rozłącznik izolacyjnyz bezpiecz.	R303 63; 63A; 400V	szt. 1
F2	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecz.	R303 35; 35A; 400V	szt. 1
F3; F4	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecz.	R303 25; 25A; 400V	szt. 2
F5; F6	Wyłącznik nadprądowy	S 301 B16	szt. 2
F	Wyłącznik nadprądowy	S 301 B6	szt. 1

TERMOMODERNIZACJA, NADBUDOWA, ORAZ REMONT DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 4 W USTRONIU - HERMANICACH, UL. WIŚNIOWA 13

Projekt budowlano-wykonawczy	Schemat i gabaryty tablic TL i TG		Skala:	1 : 100
			Data:	10.2007
Branża elektryczna:	Projektował:	inż. Zbigniew Padoł	644/71/Kt	
	Sprawdził:	inż. Zygmunt Ścigaj	637/76	

PRO INVEST
OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
ul. Powstańców Śląskich 4c/5
43-246 Strumień
tel./fax 033 857 00 51

Nr projektu: 032
Nr rysunku: E-10