
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

NAZWA INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa Nr 6
TERMOMODERNIZACJA
- wymiana okien na elewacji północnej (całość)
i wschodniej (przy sali gimnastycznej)
ADRES INWESTYCJI : 43-450 Ustroń, ul. J. Kreta 6
INWESTOR : Miasto Ustroń
ADRES INWESTORA : 43-450 Ustroń, Rynek 1
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Gaudy
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych
członek nr 0117 od 10 kwietnia 1997 roku
DATA OPRACOWANIA : 17 kwiecień 2013

Data opracowania
17 kwiecień 2013

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (elewacja północna i wschodnia)					
1		Roboty remontowe i renowacyjne			
1.1		Roboty remontowe			
1	SST-002	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1.					
1		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2	SST-002	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.					
1		5+4+4	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
3	SST-002	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.					
1		<piwnice>1,8*1,75*3+<parter>1,8*2,05*2+2,41*2,05*6+1,2*2,05*2+<I piętro>1,8*2,05*5+2,41*2,05*6+1,2*2,05*2+<II piętro>1,8*2,05*5+2,41*2,05*6+1,2*2,05*2	m ²	157,419	
				RAZEM	157,419
4	SST-002	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.					
1		1,8*2,45	m ²	4,410	
				RAZEM	4,410
5	SST-001	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m ³		
d.1.					
1		3*2,05*0,51*(0,3*6+0,31*6+1,8)+0,9*1,8*0,51*2	m ³	18,778	
				RAZEM	18,778
6	SST-001	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły (do 1 m2 w 1 miejscu) - na ścianie wewnętrznej przymurowanych okien	m ²		
d.1.					
1		2,05*(0,3*18+0,31*18+1,8*3)+0,9*1,8*2	m ²	36,819	
				RAZEM	36,819
1.2		Instalowanie drzwi i okien			
7	SST-003	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.6 m2 - wraz z pełną obróbką osadzenia (łącznie z malowaniem ościeży), okna wyposażone w nawiewniki o ręcznym sterowaniu	m ²		
d.1.					
2		1,06*0,55+0,9*0,6*6	m ²	3,823	
				RAZEM	3,823
8	SST-003	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - wraz z pełną obróbką osadzenia (łącznie z malowaniem ościeży), okna wyposażone w nawiewniki o ręcznym sterowaniu	m ²		
d.1.					
2		0,9*1,8*4*3	m ²	19,440	
				RAZEM	19,440
9	SST-003	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 - wraz z pełną obróbką osadzenia (łącznie z malowaniem ościeży), okna wyposażone w nawiewniki o ręcznym sterowaniu	m ²		
d.1.					
2		1,2*2,05*2*3	m ²	14,760	
				RAZEM	14,760
10	SST-003	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - wraz z pełną obróbką osadzenia (łącznie z malowaniem ościeży), okna wyposażone w nawiewniki o ręcznym sterowaniu	m ²		
d.1.					
2		1,8*1,75*3+1,8*2,05*(8+10+10)	m ²	112,770	
				RAZEM	112,770
11	SST-003	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - profil "ciepły" drzwi niesymetryczne (100+80 cm)	m ²		
d.1.					
2		1,80*2,45*1	m ²	4,410	
				RAZEM	4,410
12	SST-001	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.1.					
2		107,12	m ²	107,120	
				RAZEM	107,120