
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa Nr 5
TERMOMODERNIZACJA
- wymiana okien i drzwi kuchni
ADRES INWESTYCJI : 43-450 Ustroń, ul. Szkolna 1
INWESTOR : Miasto Ustroń
ADRES INWESTORA : 43-450 Ustroń, Rynek 1
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Gaudy
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych
członek nr 0117 od 10 kwietnia 1997 roku
DATA OPRACOWANIA : 17 kwiecień 2013

Data opracowania
17 kwiecień 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA OKIEN I DRZWI KUCHNI					
1		Roboty remontowe i renowacyjne			
1 d.1	SST-002	Rozebranie ścianki z luksferów	m ²		
		14*2,6*1,7+2*1,07*1,63	m ²	65,368	
				RAZEM	65,368
2 d.1	SST-003	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trójdzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m ² - wraz z pełną obróbką obsadzenia (łącznie z malowaniem ościeży), okna wyposażone w nawiewniki o ręcznym sterowaniu	m ²		
		14*2,6*1,7	m ²	61,880	
				RAZEM	61,880
3 d.1	SST-003	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m ² - wraz z pełną obróbką obsadzenia (łącznie z malowaniem ościeży), okna wyposażone w nawiewniki o ręcznym sterowaniu	m ²		
		2*1,07*1,63	m ²	3,488	
				RAZEM	3,488
4 d.1	SST-002 + SST-003	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-dzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² - wraz z pełną obróbką obsadzenia (łącznie z malowaniem ościeży), okna wyposażone w nawiewniki o ręcznym sterowaniu	m ²		
		0,8*0,85*6	m ²	4,080	
				RAZEM	4,080
5 d.1	SST-002 + SST-003	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-dzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² - wraz z pełną obróbką obsadzenia (łącznie z malowaniem ościeży), okna wyposażone w nawiewniki o ręcznym sterowaniu	m ²		
		1,07*1,63*(7+5)	m ²	20,929	
				RAZEM	20,929
6 d.1	SST-002 + SST-003	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trój-dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² - wraz z pełną obróbką obsadzenia (łącznie z malowaniem ościeży), okna wyposażone w nawiewniki o ręcznym sterowaniu	m ²		
		2,43*2,14*25+2,60*1,70*11+2,43*1,63*10	m ²	218,234	
				RAZEM	218,234
7 d.1	SST-002 + SST-003	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-dzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² - wraz z pełną obróbką obsadzenia (łącznie z malowaniem ościeży), okna wyposażone w nawiewniki o ręcznym sterowaniu	m ²		
		0,70*0,80*1+1,06*0,70*1	m ²	1,302	
				RAZEM	1,302
8 d.1	SST-002 + SST-003	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-dzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² - wraz z pełną obróbką obsadzenia (łącznie z malowaniem ościeży), okna wyposażone w nawiewniki o ręcznym sterowaniu	m ²		
		1,47*0,85*13+1,20*0,90*21+1,20*0,90*2	m ²	41,084	
				RAZEM	41,084
9 d.1	SST-002 + SST-003	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-dzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² - wraz z pełną obróbką obsadzenia (łącznie z malowaniem ościeży), okna wyposażone w nawiewniki o ręcznym sterowaniu	m ²		
		1,16*1,70*1	m ²	1,972	
				RAZEM	1,972
10 d.1	SST-002 + SST-003	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe - drzwi do kuchni	m ²		
		2,34	m ²	2,340	
				RAZEM	2,340
11 d.1	SST-001	Naprawa parapetów z okładziną lastriko polegającą na uzupełnieniu ubytków, przeszlifowaniu powierzchni itp.	szt		
		119	szt	119,000	
				RAZEM	119,000
12 d.1	SST-002	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		65,388*0,12	m ³	7,847	
				RAZEM	7,847