

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ogrodzenie placu zabaw w PARKU KURACYJNYM W USTRONIU działki 217/4 i 259/2 .					
1		Ogrodzenie			
1	KNR 2-02	Ogrodzenie systemowe z paneli wykonanych z prętów metalowych ocynkowanych gr min 5 mm powlekanych powłoką poliestrową w kolorze RAL 6005; oczko o wymiarze 50x200 mm słupki 40x60 mm długości 1,20m (1,70m przed zabetonowaniem) zakotwione w fundamencie betonowym w rozstawie 2,5 m	m		
d.1	1804-11		m	191.350	
				RAZEM	191.350
2	kalkulacja	Osadzenie słupków (furtki) 90x90mm o wysokości 1,2 m z wykonaniem fundamentu betonowego 30 x 30 x 100 cm	szt.		
d.1	własna		szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
3	kalkulacja	Osadzenie słupków przybramowych 110x110mm o wysokości 1,5 m z wykonaniem fundamentu betonowego 40 x 40 x100 cm	szt.		
d.1	własna		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	kalkulacja	Furtka o wym. 90x120cm - wypełnieni panelem j.w.	szt.		
d.1	własna		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	kalkulacja	Brama o wym. 300x120cm - wypełnieni panelem j.w.	szt.		
d.1	własna		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Poręcz przy schodach i siedziska na murku kamiennym.			
6	kalkulacja	Wykonanie fundamentów o wymiarach 30x30x100 cm - 1 Rozebranie fragmentu muru oporowego z kamienia (szer 25x50x50cm) 2. Wykopianie dołu pod fundament 3. Wylanie fundamentu -beton B 20 . 4.Po osadzeniu balustrady uzupełnienie muru kamiennego materiałem z rozbiórki.	szt.		
d.2	własna		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	Kalkulacja	Dostawa i montaż balustrady schodowej z rur ze stali nierdzewnej przymocowanej do fundamentów betonowych śrubami ze stali nierdzewnej. Balustrada: słupki z rur d=75x25mm l=1,28 m - 5szt , pozostałe elementy z rur d=35x2 mm l=20,10 m	m		
d.2	własna		m	6.820	
				RAZEM	6.820
8	Kalkulacja	Ławki parkowe - siedziska drewniane o wymiarach 49 x 200 cm z drewna modrzew lub jesion 5x10x200cm (10szt. na ławkę) pomalowane impregnatem i lakierem akrylowym , mocowane do istniejącego murku kamiennego - 3 sztuki.	szt		
d.2	własna		szt	3.000	
				RAZEM	3.000