

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
UTWORZENIE STREFY SPORTU I REKREACJI W DZIELNICY JASZOWIEC - ETAP 1 Przystosowanie ścieżki krajobrazowo-rekrecyjnej "Jaszowianka" wzdłuż potoku Jaszowiec.					
1		Nawierzchnie bezpieczne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod	ha		
d.1	0121-02	nawierzchnie placów postojowych	ha	0.024	
		240.8/10000		RAZEM	0.024
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-	m ²		
d.1	0126-01	mocą spycharek	m ²	155.000	
		155		RAZEM	155.000
3	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-07	kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²	146.500	
		146.5		RAZEM	146.500
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-02	wierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	146.500	
		146.5		RAZEM	146.500
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w grun-	m		
d.1	0401-02	cie kat.III-IV	m	107.000	
		107		RAZEM	107.000
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03		m ³	2.140	
		107*0.2*0.1		RAZEM	2.140
7	Kalkulacja	Obrzeża gumowe o wymiarach 28x6 cm na podsypce piaskowo cemento-	m		
d.1	własna	wej ./Dopuszczalne jest zastosowanie krawężników betonowych z elastycz-	m	107.000	
		ną nakładką/ w kolorze zielonym RAL 6018		RAZEM	107.000
		107			
8	KNR 2-31	Obrzeża gumowe- dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.1	0407-06		m	41.000	
		41		RAZEM	41.000
9	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0106-01		m ²	146.500	
		146.5		RAZEM	146.500
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0114-05	czeniu 15 cm	m ²	146.500	
		146.5		RAZEM	146.500
11	KNR 2-31	Podsypka z mialu kamiennego z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm	m ²		
d.1	0105-03	grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	146.500	
		146.5		RAZEM	146.500
12	KNR 2-31	Podsypka zmiálu kamiennego z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy	m ²		
d.1	0105-04	dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	293.000	
		146.5*2		RAZEM	293.000
13	Kalkulacja	Nawierzchnia z płyt z tworzywa syntetycznego w kolorze zielonym HIC 220	m ²		
d.1	własna	(płyty lub puzzle) kolor RAL 6018	m ²	100.000	
		100		RAZEM	100.000
14	Kalkulacja	Nawierzchnia z płyt z tworzywa syntetycznego w kolorze zielonym HIC 150	m ²		
d.1	własna	(płyty lub puzzle) kolor RAL 6018	m ²	46.500	
		46.5		RAZEM	46.500
15	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m ³		
d.1	0205-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1	m ³	29.300	
		km	m ³	2.140	
		146.5*0.2		RAZEM	31.440
		Rowki pod krawężniki			
		107*0.2*0.1			
16	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-	m ³		
d.1	0214-04	mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³	125.760	
		31.44*4		RAZEM	125.760