

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
UTWORZENIE STREFY SPORTU I REKREACJI W DZIELNICY JASZOWIEC - ETAP 1 Przystosowanie ścieżki krajobrazowo-rekrecyjnej "Jaszowianka" wzdłuż potoku Jaszowiec.					
1		Dojazd do posesji 4086/71 długości 132 m			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-04	pagórkowatym lub podgórskim	km	0.132	
		0.132		RAZEM	0.132
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0804-03	132*3-(60*1)	m ²	336.000	
				RAZEM	336.000
3	Kalkulacja	Rozebranie chodnika z płyt z piaskowca gr. do 15 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	własna	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	396.000	
		132.*3		RAZEM	396.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-02	gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	396.000	
		396		RAZEM	396.000
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	396.000	
		396		RAZEM	396.000
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.1	0401-04	kat.III-IV	m	264.000	
		132*2		RAZEM	264.000
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	264*0.047	m ³	12.408	
				RAZEM	12.408
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	264.000	
		264		RAZEM	264.000
10	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęsz-	m ²		
d.1	0106-03	czeniu	m ²	396.000	
		396		RAZEM	396.000
11	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.1	0106-04	bość po zagęszczeniu	m ²	1 584.000	
		396*4		RAZEM	1 584.000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-05	niu 15 cm	m ²	396.000	
		396		RAZEM	396.000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.1	0114-06	grubości po zagęszczeniu	m ²	1 980.000	
		396*5		RAZEM	1 980.000
14	NNRNKB 231	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8	m ²		
d.1	0511-03	cm - kostka grafitowa typu BEHATON.	m ²	296.500	
		296.5		RAZEM	296.500
15	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III	m ³		
d.1	0212-01	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami	m ³	50.400	
		samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	99.000	
		rozbiórki	m ³	10.560	
		336.*0.15			
		korytowanie			
		396*0.25			
		rowki pod krawężniki			
		0.2*0.2*264			
				RAZEM	159.960
16	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.1	0214-04	chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³	639.840	
		159.96*4		RAZEM	639.840