

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1		Odtworzenie nawierzchni		
1	KNR 0231 0803-0300	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 3 cm	1 450,0000	m2
2	KNR 0231 0803-0400	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, za każdy dalszy 1 cm	1 450,0000	m2
		Krotność: 4,0000		
3	KNR 0231 0802-0700	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	1 450,0000	m2
4	KNR 0231 0802-0800	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, za każdy dalszy 1 cm	1 450,0000	m2
		Krotność: 8,0000		
5	KNR 0231 0114-0100	Podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	1 450,0000	m2
6	KNR 0231 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	1 450,0000	m2
2		Roboty montażowe		
1	KNNR 0001 0209-0200	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorstwu o pojemności łozki 0,15 m3, w gruncie kategorii III	56,6000	m3
2	KNNR 0001 0202-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwu, poj. łozki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowład. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III	335,0000	m3
3	KNNR 0001 0208-0200	Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, samochodami samowład. -5t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV	335,0000	m3
		Krotność: 4,0000		
4	KNNR 0001 0307-0400	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobywaniem urobku w gruntach suchych kategorii III, IV	97,9000	m3
5	KNNR 0001 0313-0100	Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką ścian wykopów szerokości do 1,0 m, głębokości do 3,0 m, w gruntach suchych kat. I - IV	950,0000	m2
6	KNNR 0004 1411-0300	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem - podłoże z materiałów sypkich o grubości 20 cm.	42,0000	m3
7	KNNR 0004 1308-0200	Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm.	43,0000	m
8	KNNR 0004 1308-0300	Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm.	19,0000	m
9	KNNR 0004 1308-0400	Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 250 mm.	287,0000	m
10	KNNR 0004 1411-0400	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka piaskowa rur PCW o grubości 30 cm.	63,0000	m3
11	KNNR 0004 1411-0400	Analogia - Obsypka piaskowa studzienek kanalizacyjnych	40,0000	m3
12	KNNR 0004 1413-0100	Studnie o średnicy 1000 mm - separator substancji ropopochodnych i łapacz - Studnia D1	1,0000	szt.
13	KNNR 0004 1413-0100	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, głębokości 3,0 m, w gotowym wykopie	13,0000	szt.
14	KNNR 0004 1413-0200	Nakłady dodatkowe za każde 0,5 m różnicy, dla studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, w gotowym wykopie	-34,0000	0,5 m
15	KNNR 0004 1424-0200	Analogia - Studzienki ściekowe uliczne z PE o średnicy 600 mm, z osadnikiem	14,0000	kpl
16	KNNR 0001 0214-0200	Analogia - Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kw/75km zagęszczanie spycharkami grub. 30 cm, grunt III, IV - zasypanie wykopów materiałem kamiennym	234,8000	m3
17	KNNR 0001 0318-0400	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m, o ścianach pionowych, w gruntach kategorii IV	58,7000	m3