

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
UTWORZENIE STREFY SPORTU I REKREACJI W DZIELNICY JASZOWIEC - ETAP 1 Przystosowanie ścieżki krajobrazowo-rekreatywnej "Jaszowianka" wzdłuż potoku Jaszowiec.					
1		Remont ścieżki rekreacyjnej z płyt z piaskowca			
1 d.1	KNR 2-21 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym 580*1	m ² m ²	 580.000	
				RAZEM	580.000
2 d.1	KNR 2-21 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy 580	m ² m ²	 580.000	
				RAZEM	580.000
3 d.1	KNR 2-21 0502-01	Układanie nawierzchni gruntowej gliniastych placów i dróg ogrodowych (kat. gruntu I-II grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm) - miejscowe uzupełnienie szerokości istniejącej ścieżki do 1,2 m 360*0.4	m ² m ²	 144.000	
				RAZEM	144.000
4 d.1	Kalkulacja własna	Wykonanie uzupełnień z płyt z piaskowca fragmentów ścieżki - płyty pochodzące z rozbiórki fragmentu dojazdu do posesji (70%*60 m2) : 1 Ręczne wykonanie koryta głębokość 15-20 cm; 2 Ułożenie płyt z piaskowca (płyty z odzysku) na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5-7 cmw raz z zagęszczeniem; 3 Zaspoinowanie zasypka cementowo-piaskową. 42	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
5 d.1	KNR 2-31 1207-07	Remont częściowy ścieżki z płyt kamiennych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 450*0.8	m ² m ²	 360.000	
				RAZEM	360.000
6 d.1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 25*1.2	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
7 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
8 d.1	KNR 2-31 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
9 d.1	KNR 2-31 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu 4*30	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
10 d.1	KNR 2-31 0502-07	Chodniki z płyt kamiennych (piaskowiec) o grubości 15 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000