

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na

„Dostawa i montaż nawierzchni na placach zabaw przy ul. Różanej i ul. Wiśniowej w Ustroniu Hermanicach w ramach zadania pn. Wykonanie ogrodzeń i doposażenie placów zabaw”

Wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Dlaczego nie podano do publicznej wiadomości fakt, że urządzenia zabawowe będą montowane na istniejących już, bo z SIWZ nic nie wynika. Natomiast w pkt.3 opisie przedmiotu zamówienia mówi się o urządzeniach. Jednocześnie prosi się Zamawiającego o podanie bądź uaktualnienie zakresu robót.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuję, iż zgodnie z pkt. 3 SIWZ na każdym z placów, na których planuje się położenie bezpiecznej nawierzchni zostały wyszczególnione istniejące urządzenia zabawowe.

Podczas kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić ułożenie bezpiecznej nawierzchni pod istniejącymi już urządzeniami na przedmiotowych placach zabaw oraz ewentualną konieczność ustawienia nowych urządzeń, w trakcie realizacji zamówienia. Koszt montażu i transportu nowych urządzeń leży po stronie zamawiającego i nie jest wliczany w przedmiot zamówienia. Powierzchnia bezpiecznej nawierzchni nie ulegnie zmianie.

Zakres robót do wykonania:

PLAC ZABAW PRZY UL. RÓŻANEJ W USTRONIU HERMANICACH:

- a) Korytowanie pod podbudowę - 430 m²,
- b) Wykonanie podbudowy grubości 30cm (kliniec 20cm+ 7cm + podsypka 3cm) na powierzchni 430 m²,
- c) Ułożenie 184 sztuk krawężnika z granulatu SBR zielony o wymiarach 50x25x5,5cm
- d) Ułożenie 340 m² bezpiecznej nawierzchni - płyty z czerwonego granulatu SBR o wymiarach 50x50x5cm (wysokość upadku 1,6m),
- e) Ułożenie 90 m² bezpiecznej nawierzchni - płyty z zielonego granulatu SBR o wymiarach 50x50x5cm (wysokość upadku 1,6m)

Na placu zabaw przy ul. Różanej należy ułożyć z każdej strony pas nawierzchni w kolorze zielonym o wymiarze 1m zaczynając od krawężnika. Pozostałą nawierzchnię wyłożyć płytami z granulatu o kolorze czerwonym.

Należy uwzględnić:

- trzy urządzenia zabawowe, które w chwili obecnej usytuowane są na placu zabaw: wieża ze zjeżdżalnią, wałka, podwójna huśtawka oraz jedna drewniana ławka.
- nowe, które w trakcie realizacji zamówienia mogą zostać ustawione na przedmiotowym placu zabaw.

PLAC ZABAW PRZY UL. WIŚNIOWEJ W USTRONIU HERMANICACH:

- a) Korytowanie pod podbudowę - 560 m²,
- b) Wykonanie podbudowy grubości 30cm (kliniec 20cm + 7cm + podsypka 3cm) na powierzchni 560m²,
- c) Ułożenie 274 sztuk krawężnika z granulatu SBR czerwony o wymiarach 50x25x5,5cm
- d) Ułożenie 560 m² bezpiecznej nawierzchni - płyty z czerwonego granulatu SBR o wymiarach 50x50x5cm (wysokość upadku 1,6m),

Na placu zabaw przy ul. Różanej należy ułożyć całą nawierzchnię płytami z granulatu w kolorze czerwonym.

Należy uwzględnić:

- urządzenia zabawowe, które w chwili obecnej usytuowane są na placu zabaw: most łańcuchowy, zestaw składający się ze zjeżdżalni i podestu, zestaw wspinaczkowy kombi, zestaw składający się z dwóch wież, podwójnej huśtawki, mostu łańcuchowego, drabinki poziomej, wspinaczki oraz zjeżdżalni, równoważnię poziomą, drabinkę sznurową oraz podwójną huśtawkę.
- nowe, które w trakcie realizacji zamówienia mogą zostać ustawione na przedmiotowym placu zabaw.

W związku z powyższym Zamawiający zmienił terminy jak niżej:

Termin składania ofert: 27.09.2013 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 27.09.2013 r. godz. 11:00

Termin wniesienia wadium: 27.09.2013 r. godz. 10:00

wz. Burmistrza
Ireneusz Staniak
Sejmik Miasta