
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-1 - ogrodzenie SP1
ADRES INWESTYCJI : Ustroń, ul. Partyzantów, działki nr 317/1, 313/2, 316/18, 326/6, 314/2, 316/17, 5261, 305/9, 316/11, 316/19
INWESTOR : Gmina Ustroń
ADRES INWESTORA : Ustroń, ul. Rynek 1

DATA OPRACOWANIA : 29.05.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.05.2013

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 2-31 0807-01 analogia ST-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1.00*1.00*2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		Roboty montażowe			
2 d.1.2	KNR 2-02 1804-11 analogia ST-02	Ogrodzenie panelowe ocynkowane, malowane proszkowo o wys. paneli 1.53 m na słupkach systemowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych 60.800	m m	 60.800	
				RAZEM	60.800
3 d.1.2	KNR 2-25 0312-01 analogia ST-02	Brama stalowa kompletna, ocynkowana z kształtowników o wym. 2.00x1.53 m z wypełnieniem panelowym ze słupkami z kształtowników stalowych - budowa 2.00*1.53	m ² m ²	 3.060	
				RAZEM	3.060
4 d.1.2	KNR 2-31 0511-01 ST-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej - kostka z rozbiórki 1.00*1.00*2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.3		Roboty ziemne			
5 d.1.3	KNR 4-01 0108-06 ST-02	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 0.40*0.40*1.20*28.00	m ³ m ³	 5.376	
				RAZEM	5.376
6 d.1.3	KNR 4-01 0108-08 ST-02	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 5.376	m ³ m ³	 5.376	
				RAZEM	5.376