

PRZEDMIAR ROBÓT

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-1 - ogrodzenie boiska
ADRES INWESTYCJI : Ustroń, ul. Partyzantów, działki nr 317/1, 313/2, 316/18, 326/6, 314/2, 316/17, 5261, 305/9, 316/11, 316/19
INWESTOR : Gmina Ustroń
ADRES INWESTORA : Ustroń, ul. Rynek 1

DATA OPRACOWANIA : 29.05.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.05.2013

Data zatwierdzenia

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Zofia Arlega
43-450 Ustroń, ul. Sportowa 7
Tel. 033 857 98 98, NIP 548-138-65-75
Upr. Bud. 222/89/B-B

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	ha		
d.1.1	0109-01	150.00*1.50/10000.00	ha	0.023	
	ST-01				
2	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²		
d.1.1	0111-02	150.00*1.50	m ²	225.000	
	ST-01				
				RAZEM	0.023
1.2		Roboty rozbiórkowe			
3	KNR 2-25	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych	m ²		
d.1.2	0307-04	317.13*1.80	m ²	570.834	
	analogia				
	ST-01				
				RAZEM	570.834
4	KNR 4-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - cokół	m ³		
d.1.2	0212-03	147.64*0.15*0.30	m ³	6.644	
	ST-01				
				RAZEM	6.644
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.2	0807-01	1.00*1.00*4.00	m ²	4.000	
	analogia				
	ST-01				
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m ³		
d.1.2	1103-04	126.00*0.15*0.15*3.00+6.644	m ³	15.149	
	ST-01				
				RAZEM	15.149
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym - dodatek za każdy następny roz- poczęty 1 km Krotność = 9	m ³		
d.1.2	1103-05	15.149	m ³	15.149	
	ST-01				
				RAZEM	15.149
8		Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
d.1.2	analiza indywidualna	15.149	m ³	15.149	
	ST-01				
				RAZEM	15.149
1.3		Roboty ziemne			
9	KNR-W 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
d.1.3	0304-02	157.09*0.20*0.40+0.40*0.40*1.20*173.00	m ³	45.783	
	ST-02				
				RAZEM	45.783
10	KNR-W 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu III)	m ³		
d.1.3	0304-06	Krotność = 4 45.783	m ³	45.783	
	ST-02				
				RAZEM	45.783
1.4		Roboty montażowe			
11	KNR 2-02	Ogrodzenie panelowe ocynkowane, malowane proszkowo o wys. paneli 1.53 m na słupkach systemowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.1.4	1804-11	302.430	m	302.430	
	analogia				
	ST-09				
				RAZEM	302.430
12	KNR 2-25	Brama stalowa kompletna, ocynkowana z kształtowników o wym. 4.00x1.53 m z wypełnieniem panelowym ze słupkami z kształtowników stalowych - budowa	m ²		
d.1.4	0312-01	4.00*1.53	m ²	6.120	
	analogia				
	ST-09				
				RAZEM	6.120
13		Brama stalowa z furtką, ocynkowana, malowana proszkowo o wys. 1.53 m; szerokość bramy 4 m i furtki 1 m z wypełnieniem panelowym ze słupkami z kształtowników stalowych	kpl.		
d.1.4	analiza indywidualna	1.000	kpl.	1.000	
	ST-09				
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-02	Cokoły betonowe 0.20x0.30 m z fundamentami 0.20x0.80 m	m		
d.1.4	1801-02	157.090	m	157.090	
	ST-09				
				RAZEM	157.090
15	KNR 2-02	Cokoły betonowe - potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości	m		
d.1.4	1801-05	Krotność = -6 157.090	m	157.090	
	ST-09				
				RAZEM	157.090

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce	m		
d.1.4	1201-03	cementowo-piaskowej	m		
	ST-06	2.000		2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce pias-	m ²		
d.1.4	0511-01	kowej - kostka z rozbiórki	m ²		
	ST-05	4.000		4.000	
				RAZEM	4.000