

CZEŚĆ IV

OBIEKT: Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego przy budynku SP-1 w Ustroniu przy ul. Partyzantów na działkach nr : 317/1, 313/2, 326/6, 314/2, 316/17.

TREŚĆ: Projekt budowlany.

INWESTOR: Gmina Ustroń

Ul. Rynek 1

43-450 Ustroń

PRACOWNIA: Pracownia Projektowa arch. Zofia PERLEGA, ul. Sportowa 7,
43-450 Ustroń; NIP: 548-138-65-75.

AUTOR: mgr inż. arch. Zofia PERLEGA, upr. bud. nr 222/89 B-B

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Tomasz RASZKA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Zofia PERLEGA
43-450 Ustroń, ul. Sportowa 7
Tel. 033 857 98 98, NIP 548-138-65-75
Upr. Bud. 222/89/B-B

Ustroń, maj 2013 r.

SPIS ZAWARTOŚCI:

CZĘŚĆ OPISOWA I RYSUNKOWA:

1. Karta tytułowa,
2. Spis treści,
3. Opis techniczny,
4. Część rysunkowa:

PROJEKT

- | | |
|---|----------|
| ▪ Zagospodarowanie terenu | Rys. 1, |
| ▪ Rysunek ogrodzenia panelowego $h=1,50$ | Rys. 11, |
| ▪ Rysunek ogrodzenia panelowego
z bramką i brama wjazdową $h=1,50$ | Rys. 13 |
| ▪ Rysunek ogrodzenia panelowego
z bramą wjazdową $h=1,50$ | Rys. 14 |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

**OGRODZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY BUDYNKU SP-1 W
USTRONIU PRZY UL. PARTYZANTÓW NA DZIAŁKACH NR :
317/1, 313/2, 326/6, 314/2, 316/17.**

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu związanego z ogrodzeniem boiska wielofunkcyjnego przy budynku SP-1 w Ustroniu przy ul. Partyzantów na działkach nr : 317/1, 313/2, 326/6, 314/2, 316/17.

2. Zagospodarowanie terenu.

2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu.

Lokalizacja – Gmina Ustroń, ul. Partyzantów, pgr nr 317/1, 313/2, 326/6, 314/2, 316/17.

- Na opracowywanym obszarze znajduje się stare boisko szkole ,teren zielony, sieci uzbrojenia terenu.
- Warunki gruntowo – wodne –Wykonano dokumentację geologiczną. Na wszystkich obszarach objętych (wymienionych w pkt 1. Przedmiot opracowania) opracowaniem stwierdzono I kategorię geotechniczną.
 - Istniejące parcela jest terenem płaskim ze skarpą w części zachodniej .
- Teren jest ogrodzony.
- Teren nie jest zmelioryzowany.
- Teren objęty projektem znajduje się poza szczegółowo ustalonymi strefami ochrony konserwatorskiej .

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje się remont istniejącego ogrodzenia , a także budowę ogrodzenia nowego z bramką wejściową i brama przy wjeździe od ul. Partyzantów.

3. Dane techniczne, charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko.

Długość ogrodzenia remontowanego – 299,13 mb

Długość ogrodzenia projektowanego bramką – 12,30 mb

RAZEM – 311,43 MB

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

**OGRODZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY BUDYNKU SP-1 W
USTRONIU PRZY UL. PARTYZANTÓW NA DZIAŁKACH NR :
317/1, 313/2, 326/6, 314/2, 316/17.**

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy budynku SP-1 w Ustroniu przy ul. Partyzantów na działkach nr : 317/1, 313/2, 326/6, 314/2, 316/17.

2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu oraz dane techniczne.

Projektowane ogrodzenie stanowić będzie zabezpieczenie terenu boiska.

3.Ogrodzenie panelowe

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe zgodnie z częścią rysunkową. Istniejące ogrodzenie przeznaczone do remontu należy zdemontować i rozebrać. Następnie we wskazanych miejscach należy wykonać nowe ogrodzenie.

Stopy fundamentowe z betonu B-20, głębokość 1,20 m; wymiary 40 x 40 cm.

Dane dot. ogrodzenia remontowanego (ogrodzenie nowoprojektowane w miejscu istniejącego ogrodzenia, zgodnie z częścią rysunkową):

ogrodzenie panelowe na dł. ok. 299,13mb

H= 1,53 m,

Słupy 80x50 mm, w rozstawie ok. 250 cm

Dane dot. ogrodzenia nowo projektowanego:

ogrodzenie panelowe na dł. ok. 12,30 mb,

H= 1,53 m,

Słupy 80x50 mm, w rozstawie ok. 250 cm

1 brama wjazdowa o szerokości 400 cm,

1 brama wjazdowa o szerokości 300 cm i bramką szerokości 100 cm

(podane szerokości dotyczą szerokości przejścia/przejazdu w stanie wykończonym).

Panele ogrodzeniowe zgrzewane punktowo z poziomym drutem płaskim, np. Nylofor 3D Super, firmy Betafence lub równoważne montowane płaskim zakończeniem ku górze. Słupy stalowe niskie 80x50 mm malowane na kolor zielony RAL 6002. Panele o wymiarach 250 x 150 (153) cm (dł. x wys.)

- Słupy w odległości ok. 250 cm (w zależności od rozwiązania podanego przez producenta).

Uwaga:

- wszystkie elementy zewn. projektuje się z elementów stalowych ocynkowanych malowanych metodą proszkową
- spawy elementów stalowych należy wyszlifować,
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,
- wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną.