

ZADANIE : WYMINA DŹWIGU KUCHENNEGO NA NOWY, ZLOKALIZOWANY W MIEJSCE ISTNIEJĄCEGO W ŻŁOBKU MIEJSKIM PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 43 W USTRONIU

OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane obejmują: rozbiórkę w niezbędnym zakresie ścian i nadproży szybu windowego, rozbiórkę drzwi windy, odtworzenie ścian szybu wraz z nadprożami, odtworzenie tynków , malowania, okładzin z płytek ceramicznych, wyprowadzenie szpalet drzwiowych.

1.ROZBIÓRKI

Zakres prac wyburzeniowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum umożliwiającego demontaż istniejącego urządzenia dźwigowego oraz montaż urządzenia nowego. Ewentualne rozbiórki ścian murowanych wykonać z dużą starannością z ograniczeniem użycia narzędzi uderowych silnie bijących.Gruz należy usuwać na bieżąco z miejsca remontu i terenu żłobka. Wszystkie demontowane urządzenia i elementy wyposażenia oraz gruz należy poddać utylizacji.

2.WYMUROWANIA

Zamurowania wykonać z cegły pełnej zgodnie z pierwotym kształtem ścian szybu. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie prawidłowych wiązań z fragmentami nierozbieranymi szybu.

3. WYKOŃCZENIE ŚCIAN

Tynki uzupełnić scalając z tynkami istniejącymi. Przed malowaniem ścianę należy wyrównać i wyszpachlować. Kolor farby dobrać zgodnie z kolorem farby w pomieszczeniu. Uzupełnienia glazury należy wykonać z identycznych płytek jak istniejące. W przypadku braku płytek identycznych rodzaj i kolor glazury należy uzgodnić z dyrektorem żłobka.

4 MAŁY DŹWIG TOWAROWY

Nowy dźwig towarowy musi spełniać wymagania narzucane wymiarami istniejącego szybu, oraz potrzebami żłobka.

Dane podstawowe:

udźwig Q- 100 kg

prędkość jazdy V- 0,4 m/s

wysokość podnoszenia 8,5 m

ilość przystanków 3

ilość dojeżdż 1 po jednej stronie szybu

kabina przelotowa z półką o wym. SxGxH 680x740x 800 mm wykonana z blachy nierdzewnej INOX

drzwi gilotynowe otwierane z poziomu 700 mm o wym. SxH = 680x800 mm wykonane z blachy nierdzewnej INOX

Sterowanie przyciskowe zewnętrzne z sygnalizacją świetlną i dźwiękową

maszynownia górna w szybie zlokalizowana w miejscu istniejącej

wymiary wewnętrzne szybu SxG=1080x960 mm

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana dźwigu towarowego (kuchennego) w Żłobku Miejskim w Ustroniu.					
1		Roboty budowlane (zakres prac przyjęto szacunkowo; dokładny zakres robót uzależniony jest od przyjętego urządzenia dźwigowego)			
1 d.1	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 1.05*3.05*1.5	m ³ m ³	 4.804	 4.804
2 d.1	KNNR 3 0306-01	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.9*0.8*3*0.1+0.25*0.25*3	m ³ m ³	 0.404	 0.404
3 d.1	KNNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 4.5	m ³ m ³	 4.500	 4.500
4 d.1	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem., zagrunt.siatkach 3.05*1.5*1.05	m ² m ²	 4.804	 4.804
5 d.1	KNNR 3 0608-03	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 20x30 cm układanymi przy zast.masz klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu. - płytki jak płytki istniejące. 3.1	m ² m ²	 3.100	 3.100
6 d.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - kolor jak kolor istniejący. 3.05*1*2	m ² m ²	 6.100	 6.100
7 d.1	Kalkulacja własna	Wywiezienie i utylizacja gruzu. 4.8	m ³ m ³	 4.800	 4.800
2		Wymiana dźwigu			
8 d.2	Kalkulacja własna	Demontaż istniejącego urządzenia dźwigowego wraz z odwozem i utylizacją. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
9 d.2	Kalkulacja własna	Dostawa urządzenia dźwigowego o następujących parametrach: - Udźwig 100 kg, 3 przystanki , 3 dojścia - Prędkość jazdy V=0,4m/s - Wysokość podnoszenia - 8,5 m - Sterowanie przyciskowe zewnętrzne z sygnalizacją świetlną i dźwiękową - Kabina przelotowa z półka o wym. SxGxH = 680x740x 800 mm, wykonana z blachy nierdzewnej INOX - Drzwi gilotynowe otwierana z poziomu 700 mm o wym. SxH = 680x800 mm wykonane z blachy nierdzewnej INOX - Urządzenie wraz z konstrukcją stalową samonośna bez obudowy - Maszynownia górna - Wymiary wewnętrzne szybu SxG = 1080x960 mm (zgodnie z rysunkiem " Schemat szybu"]. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
10 d.2	Kalkulacja własna	Montaż urządzenia j.w. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
11 d.2	Kalkulacja własna	Opracowanie dokumentacji dla Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), przeprowadzenie i opłacenie odbioru UDT, szkolenie pracowników, rozruch. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000