

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na

Remont ścieżki parkowej w Parku Kuracyjnym pomiędzy ul. Słoneczną i ul. Hutniczą

Wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

pkt 19 Montaż poręczy ze stali nierdzewnej środkiem schodów. W przedmiarze nie zostały podane wymiary tylko odniesienie do przykładowego rysunku gdzie również jest brak informacji o dokładnych wymiarach, czy Komisja zaakceptuje poręcz o wymiarach: Balustrada dł.3mb, System Ø42,4mm, 3pręty poziome Ø12 na schody, Satyna. Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający na załączonym zdjęciu poręczy określił wzór jaki Wykonawca powinien zastosować przy schodach w w/w zadaniu. Dopuszcza się zastosowanie systemu min.50 mm POLER.

Zamawiający dopuszcza również możliwość zastosowania przez Wykonawcę innych rozwiązań bardziej rozwiniętych technologicznie. Wymiary długości poręczy podane w przedmiarze są orientacyjne i zostaną skorygowane w trakcie wykonawstwa i rozliczone kosztorysem po wykonawczym.

Pytanie nr 2

pkt 20 Montaż poręczy ze stali nierdzewnej przyściennej

W przedmiarze nie zostały podane wymiary tylko odniesienie do przykładowego rysunku gdzie również brak informacji o dokładnych wymiarach, czy Komisja zaakceptuje poręcz o wymiarach: Ø42, 4 x 2500 mm. Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający na załączonym zdjęciu poręczy określił wzór jaki Wykonawca powinien zastosować przy schodach w w/w zadaniu. Dopuszcza się zastosowanie systemu min.50 mm. POLER.

Zamawiający dopuszcza również możliwość zastosowania przez Wykonawcę innych rozwiązań bardziej rozwiniętych technologicznie. Wymiary długości poręczy podane w przedmiarze są orientacyjne i zostaną skorygowane w trakcie wykonawstwa i rozliczone kosztorysem po wykonawczym.

Pytanie nr 3

Proszę o dokładne określenie kostki betonowej ponieważ w załączniku „Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej”, brakuje działu „11 załączniki”.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Nawierzchnia z kostki betonowej została dokładnie opisana w pliku pod nazwą D 05.03.23a „Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej” Zamawiający wymaga aby realizowany w ramach niniejszego zamówienia chodnik był kontynuacją istniejącego już chodnika pomiędzy ulicą Słoneczną, a ul. Hutniczą, gdzie została zastosowana kostka betonowa typu Akropol 6 cm (kolor jesieni) - ok. 90%, (szara) - ok. 10% zgodnie z załączonym zdjęciem w pliku pn. „Wzór układania kostki.jpg”

Pytanie nr 4

Brak załączników. W poz. 19 i 20 przedmiaru dotyczących montażu poręczy ze stali nierdzewnej powołuje się na załączniki „schody przy ul. Hutniczej” oraz „Załącznik schody przy wiacie ul. 3 go Maja)

Odpowiedź na pytanie nr 4

Do pozycji nr 19 przedmiaru robót należy odnieść załącznik o nazwie „Wzór poręczy przy schodach od ul. Hutniczej.jpg”, a do pozycji nr 20 przedmiaru robót należy odnieść załącznik o nazwie „Wzór poręczy przy wiacie 2.jpg”

Pytanie nr 5

W pozycji numer 20 przedmiaru robót pisze „montaż poręczy ze stali nierdzewnej przyściennej z poręczą przy wiacie - 10 mb.

Czy należy wycenić tylko poręcz przyścienną i połączyć ją z istniejącą poręczą przy wiacie?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Tak. Należy wycenić tylko poręcz przyścienną i połączyć ją z istniejącą poręczą przy wiacie.

Pytanie nr 6

Jaka kostka została założona do przetargu - rodzaj, grubość i kolor?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3

w z. Burmistrza
Ireneusz Staniak
Sekretarz Miasta

