



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.



CZŁONEK IZBY
GOSPODARCZEJ
„WODOCIĄGI POLSKIE”

UL. MYŚLIWSKA 10, 43-450 USTRONŃ

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
CBK BIELSKO-BIAŁA
nr 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

Tel. 33 854 35 70 SEKRETARIAT
33 854 37 25 FAX
33 854 34 96 CENTRALA
33 854 22 44 CENTRALA
33 854 25 73 CENTRALA

e-mail: wzc@wzc.com.pl
www.wzc.com.pl

OBSZAR
DZIAŁANIA:

CIESZYN,

USTRONŃ,

WISŁA,

SKOCZÓW,

STRUMIEŃ,

CHYBIE,

GOLESZÓW,

DĘBOWIEC,

HAŻLACH,



Nasz znak: TT/ 121 /2014

Firma Projektowo-Budowlana

Wasz znak:

„ML DESIGN”

ul.Jagiellońska 19

Ustroń, dnia 20.01.2014r.

43-410 Kończyce Małe

Dotyczy: przebudowy ul.Długiej w Ustroniu.

W odpowiedzi na Państwa pismo informujemy, że na planie sytuacyjnym naniesiono orientacyjny przebieg sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w rejonie projektowanej przebudowy ul.Długiej w Ustroniu.

W celu dokonania ostatecznego uzgodnienia projektu przebudowy ul.Długiej należy dołączyć profil podłużny projektowanej kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem zagłębienia istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej. Ponadto na planie zagospodarowania należy narysować proponowaną trasę odcinków wodociągów zaznaczonych do przebudowy.

Projektowane studzienki kanalizacji deszczowej / licząc od zewnętrznej ścianki studni / oraz przewody kanalizacji deszczowej należy zlokalizować w odległości min.1,0m od istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.

Istniejący wodociąg posadowiony jest na głębokości ok. 1,20 – 1,40m poniżej poziomu terenu.

Istniejąca kanalizacja tłoczna PE Dz75mm posadowiona jest na głębokości ok.1,0m poniżej poziomu terenu.

Prosimy również o podanie niwelety projektowanej drogi oraz określenie zakresu robót ziemnych / głębokość wykopów /.

Szczegółowe warunki techniczne dotyczące przebudowy kolizyjnych odcinków istniejącej sieci wodociągowej zostaną wydane po odrębnym wystąpieniu Inwestora.

Załącznik: plan sytuacyjny z orientacyjnie naniesioną
siecią wodociagową i kanalizacją sanitarną

Otrzymują: 1 x adresat
1 x TT a/a



CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny
Naczelnik Inżynier
mgr inż. Piotr Sawka