

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustroń przy ul. Bernadka

I. INFORMACJA O STRONIE ZAMAWIAJĄCEJ

Gmina : Ustroń
Adres : 43-450 Ustroń, Rynek 1
Powiat : cieszyński , woj. śląskie

Zlecenie robót do realizacji jest zgodne z :
Podręcznikiem procedur zawierania umów na wykonanie robót.

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sieć wodociągową wykonać z rur PE100 SDR11 o średnicy zewnętrznej 110 /90/63/50 mm łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe.

Przylącza wodociągowe wykonać z rur PE100 SDR11 o średnicy zewnętrznej 40 mm.

Studnie wodomierzowe PE 600 preizolowane z pełnym dnem.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren wykonania przedmiotowych robót objęty niniejszym opracowaniem położony jest w miejscowości Ustroń Lipowiec – gmina Ustroń, powiat cieszyński, woj. śląskie.

ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

Dokumentacja techniczna jest wykonana w oparciu o warunki dostawy wody wydane przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej oraz zapotrzebowanie wody dla mieszkańców osiedli przy ulicy Bernadka.

Projektowany wodociąg zasilany będzie z dwóch rurociągów o średnicy 90mm i 110mm. Rurociąg o średnicy 90mm zlokalizowany jest na południu projektowanej sieci. Rurociąg o średnicy 110mm zlokalizowany jest północy projektowanej sieci.

Ogółem zapotrzebowanie na wodę wyniesie :

$$Q_{dśr} = 16,72 \text{ m}^3/\text{d}$$

Opracowanie obejmuje teren działek będących własnością prywatnych właścicieli (użytkowanie wieczyste).

III. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT I ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW

1. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa : "Prawo Budowlane" z dn. 07.07.1994 (Dz.U. nr 89, poz. 414 z dn. 25.08.1994) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1289)
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” wymagania techniczne CORBTI INSTAL Warszawa 2003 r.

2. USYTUOWANIE

Projektowana sieć wodociągowa będzie układana w ziemi zgodnie z wymaganiami rozporządzeń:

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430)
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430)
- uzgodnienia branżowe z właścicielami uzbrojenia podziemnego

3. 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

3.1. ZAGŁĘBIENIE PRZEWODÓW

Zagłębienie od osi rurociągu do rzędnej projektowanego lub istniejącego terenu (głębokość przemarzania gruntu) min. + 1,4 m

3.2. WYKOPY

Roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowej muszą być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie branżowej

PN-B-06050:1999, Geotechnika. Roboty ziemno. Wymagania ogólne

PN-B-10736:1999P, Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych

- głębokość wykopu 1,7-1,6 m,
- szerokość wykopu 1,0m dla Dn >100,
- stateczność wykopu zabezpieczona poprzez zastosowanie ażurowego oszalowania,
- spadek dna wykopu zgodny z dokumentacją projektową,
- wykop na czas montażu powinien być odwodniony,
- zabezpieczenie przejść dla pieszych przenośnymi mostkami wielokrotnego użytku,
- zabezpieczenie wykopów w drogach barierkami, a nocą oświetlone światłem ostrzegawczym,
- roboty w drodze gminnej prowadzić metodą wykopów otwartych, krótkimi odcinkami, w taki sposób by w ciągu dnia roboczego dokonać zasypiania wykopu.

4. 45231100-6 SIEĆ WODOCIĄGOWA

4.1. PRZEWODY

Pod montowaną armaturą należy zabudować płyty betonowe.

4.5. KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM

Na trasie wodociągu występują skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu. W przypadku mogącego wystąpić skrzyżowania z niezidentyfikowanym uzbrojeniem podziemnym, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i uzgodnieniami branżowymi.

4.6. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZESZKODY TERENOWE

Na trasie wodociągu występują skrzyżowania z przeszkodami terenowymi – istniejące zjazdy do działek prywatnych, które należy przywrócić do stanu pierwotnego po wykonaniu prac montażowych rurociągu.

4.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie połączenia kołnierzowe, kształtki żeliwne i armaturę układaną w ziemi należy zabezpieczyć antykorozyjnie, jeżeli izolacja fabryczna uległa uszkodzeniu. Do izolacji stosować masę bitumiczną i taśmę Denso.

5. 45231100-6 PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

Przyłącza wodociągowe . wykonać z rur PE100 SDR11 (PN16), o średnicy 40 x 3,7 mm. Przyłącza wodociągowe należy doprowadzić do studni wodomierzowych, zabudowanych przed każdym budynkiem. Wyjątek stanowią budynki nr 20 i nr 19, ponieważ budynki te są zamieszkałe na stałe. Wcinki do sieci wodociągowej dokonać przy użyciu obejm do nawiercania dla rur PE o śr. 90/1 1/4", zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

6. ZABEZPIECZENIE POŻAROWE

Projektowane hydranty służyć będzie do płukania sieci.

7. PRÓBY SZCZELNOŚCI

Próby szczelności należy wykonywać dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności połączeń – zgodnie z normą PN-B-10725:1997 wg zasad:

- ilość wykonanych prób szczelności – 1 raz na 200 m,
- prędkość napełniania (niezależnie od średnicy) - 7,0 godz./km,
- maksymalna temperatura wody podczas próby ciśnienia - <20 C,
- wypełnienie rurociągu wodą przez 2 godz. przed próbą ciśnienia,
- odkrycie wszystkich złączy,
- zasypianie prostych odcinków rur >48 godz. przed próbą ciśnienia,
- napełniać rurociąg z najniższego punktu,
- odpowietrzać rurociąg w najwyższym punkcie (hydrant powinien być otwarty w czasie napełniania sieci),

Ciśnienie próbne powinno wynosić :

- dla rurociągów sieci 1,5 x max ciśnienie robocze = 10,0 MPa,

Ciśnienie wykazane na manometrze w czasie próby hydraulicznej w ciągu 30 minut nie powinno spaść poniżej wartości ciśnienia próbnego.

W przypadku wystąpienia w czasie próby przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku.

8. PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA

Przed włączeniem do czynnej sieci, nowowytbudowany przewód wodociągowy należy zdezynfekować i przepłukać.

Dezynfekcję przeprowadzić za pomocą 3% roztworu wodnego podchlorynu sodu wprowadzonego do rurociągu i utrzymaniu go przez 24 godziny. Rurociągi z tworzyw

sztucznych należy poddać dokładnemu przepłukaniu czystą wodą. Prędkość przepływu należy dobrać tak aby wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Używać wody wodociągowej, wypuszczając brudną przez hydrant, aż do chwili gdy wypływająca woda będzie wzrokowo czysta. Udostępnienie sieci użytkownikom musi być poprzedzone badaniem próbek wody, które powinny spełniać wymagania rozporządzenia :

RMZ z 04.09.2000r. (Dz.U. nr 82/00 poz. 937) – w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej

9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Przy budowie przewodów sieci wodociągowej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartych, w aktach prawnych wymienionych w pkt. III.1 SPECYFIKACJI oraz rozporządzeniach, a w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2009 nr 56 poz. 462),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
- PN-B-10736:1999P, Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,
- PN-B-06050:1999, Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania Techniczne COTBTI Instal Warszawa 2003,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, i Klimatyzacji, Warszawa 1994,

I. ODBIORY ROBÓT

Odbiory techniczne robót i przewodów sieci wodociągowych składają się z odbiorów częściowych i końcowego. Wymagania i zakres odbiorów powinny być zgodne z PN-B-10725 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” wymagania techniczne CORBTI INSTAL zeszyt nr 3 z września 2001 r.

Odbiory należy przeprowadzać komisyjnie w obecności inspektora nadzoru, kierownika budowy i przedstawiciela użytkownika. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem komisji odbiorowej oraz wpisami do dziennika budowy. Do odbioru końcowego powinna być przygotowana inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza ułożonego wodociągu, zaś przed odbiorem końcowym teren budowy wodociągu powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego.

Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z Prawem Budowlanym przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami)
 - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy i sąsiadującej nieruchomości
- oraz
- dostarczyć dokumentację powykonawczą geodezyjną w trzech egzemplarzach,

- dostarczyć decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zgodności materiałów z atestami wcześniej dostarczonymi oraz o dopuszczeniu wodociągu do eksploatacji,


Lidia Poniatowska
mgr inż. urzędzeń sanitarnych
43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 15
Tel. 33 854-49-55