
PRZEDMIARI-PRACE MALARSKIE

sufity z małą salą gimnastyczną i jej zapleczem

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA I WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ BUDYNKU SP-2
-roboty malarskie sufitów
ADRES INWESTYCJI : Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jerzego Michejdy/ Gimnazjum nr 2
INWESTOR : MIASTA USTRÓŃ
ADRES INWESTORA : RYNEK 1
BRANŻA : BUDOWLANO-REMONTOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Lechosław Suder
DATA OPRACOWANIA : maj 2016

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przy realizacji robót należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace podstawowe, pomocnicze i dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną, nawet jeśli nie są ujęte w przedmiarze robót. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej oraz sprawdzenia we własnym zakresie ilości oraz zasadności zastosowania do warunków budowy przyjętej technologii wykonywania robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			GIMNAZJUM			
1.1			SUFITY			
1.1.1			KLASY I POMIESZCZENIA			
1.1.1.1	SST 06	kalk. własna	Naprawa rys i pęknięć sufitów z wypełnieniem rysy materiałem trwale elastycznym i wklejeniem siatki z włókna szklanego/flizeliny	m		
			PARTER-szacunkowo 20.0	m	20.00	
			PIĘTRO-szacunkowo 20.0	m	20.00	
			II PIĘTRO-szacunkowo 60.0	m	60.00	
					RAZEM	100.00
2.1.1.1	SST 06	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
			PARTER			
			-CZYTELNIA 8.76*5.76	m ²	50.46	
			-KLASA 1 8.72*5.74	m ²	50.05	
			-SEKRETARIAT 2.47*5.75+0.3*3.08	m ²	15.13	
			-DYREKTOR 5.77*2.93	m ²	16.91	
			-POKÓJ NAUCZYCIELSKI 5.75*5.98	m ²	34.39	
			-ZASTĘPCA DYREKTORA 5.76*2.85	m ²	16.42	
			A (suma częściowa)	m ²	183.36	
			PIĘTRO			
			-KLASA 4 8.83*5.78	m ²	51.04	
			-MAGAZYN (SALI CHEMICZNEJ) 2.47*5.75+0.3*3.08	m ²	15.13	
			-KLASA 3 5.71*12.0	m ²	68.52	
			-KLASA 2 8.7*2.98	m ²	25.93	
			B (suma częściowa)	m ²	160.62	
			II PIĘTRO			
			-KLASA 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 5.75*2.98+5.71*12.0+8.72*5.75*8	m ²	486.78	
			-ZAPLECZE KLASY 14 6.25*2.59	m ²	16.19	
			-PEDAGOG 2.47*5.75+0.3*3.08	m ²	15.13	
			-KLASA15 8.99*3.05	m ²	27.42	
			-ARCHIWUM 2.59*3.05	m ²	7.90	
			-WC PERSONEL 1.95*1.4	m ²	2.73	
			SZATNIA PERSONELU 0.95*3.05+2.03*1.48	m ²	5.90	
			WC MĘSKIE 2.6*3.03+2.73*3.03	m ²	16.15	
			WC DAMSKIE 5.75*3.03+5.75*3.03	m ²	34.85	
			C (suma częściowa)	m ²	613.05	
					RAZEM	957.03
3.1.1.1	SST 06	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
			PARTER 183.36	m ²	183.36	
			PIĘTRO 160.62	m ²	160.62	
			II PIĘTRO			

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			613.05	m ²	613.05	
					RAZEM	957.03
d.1.1.1	4 SST 06	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów-kolor biały	m ²		
			PARTER	m ²	183.36	
			PIĘTRO	m ²	160.62	
			II PIĘTRO	m ²	613.05	
					RAZEM	957.03
1.1.2			KORYTARZE I KLATKI SCHODOWE			
d.1.1.2	5 SST 06	kalk. własna	Naprawa rys i pęknięć sufitów z wypełnieniem rysy materiałem trwale elastycznym i wklejeniem siatki z włókna szklanego/flizeliny	m		
			PARTER-szacunkowo	m	10.00	
			PIĘTRO-szacunkowo	m	10.00	
			II PIĘTRO-szacunkowo	m	45.00	
					RAZEM	65.00
d.1.1.2	6 SST 06	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
			PARTER			
			-WIATROŁAP	m ²	4.11	
			2.35*1.75			
			-RADIOWĘZEL	m ²	4.81	
			2.75*1.75			
			-PORTIERNIA	m ²	5.10	
			2.82*1.81			
			-KORYTARZ Z KLATKA SCHODOWĄ	m ²	87.25	
			8.97*5.75+3.0*3.85+5.6*4.21+0.3*1.81			
			A (suma częściowa)	m ²	101.27	
			PIĘTRO			
			-KORYTARZ Z KLATKA SCHODOWĄ	m ²	74.25	
			8.73*5.75+8.84*2.66+0.3*1.81			
			B (suma częściowa)	m ²	74.25	
			II PIĘTRO			
			-KORYTARZ Z KLATKA SCHODOWĄ	m ²	273.18	
			14.60*2.59+17.90*5.75+18.43*2.63+11.73*5.75+5.87*2.66+0.48*1.9			
			C (suma częściowa)	m ²	273.18	
					RAZEM	448.70
d.1.1.2	7 SST 06	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
			PARTER	m ²	101.27	
			PIĘTRO	m ²	74.25	
			II PIĘTRO	m ²	273.18	
					RAZEM	448.70
d.1.1.2	8 SST 06	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów-kolor biały	m ²		
			PARTER	m ²	101.27	
			PIĘTRO	m ²	74.25	
			II PIĘTRO	m ²	273.18	
					RAZEM	448.70
2			SZKOŁA PODSTAWOWA			
2.1			SUFITY			
2.1.1			KLASY I POMIESZCZENIA			

[illegible]

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			9.04*5.75+2.73*5.75 C (suma częściowa)	m ²	67.68	
			PARTER-SALA GIMNASTYCZNA	m ²	151.57	
			-GABINET WF			
			5.77*2.91	m ²	16.79	
			-ZAPLECZE			
			5.76*8.7	m ²	50.11	
			-MAGAZYN 1 (SPORTOWY)			
			3.17*8.69	m ²	27.55	
			-SIŁOWNIA			
			3.91*8.69+1.61*2.67	m ²	38.28	
			-MAGAZYN 2			
			4.51*2.54	m ²	11.46	
			-SZATNIA MĘSKA			
			5.8*4.08+1.87*1.8	m ²	27.03	
			-NATRYSK MĘSKI			
			2.87*5.89+2.89*1.6	m ²	21.53	
			-SZATNIA DAMSKA			
			5.49*4.0+1.91*1.9	m ²	25.59	
			-NATRYSK DAMSKI			
			2.8*5.89+2.89*1.66	m ²	21.29	
			-WC MĘSKIE			
			3.0*4.07+2.85*1.7	m ²	17.06	
			-WC DAMSKIE			
			2.7*4.06+2.85*1.7	m ²	15.81	
			D (suma częściowa)	m ²	272.50	
			PIĘTRO-SALA GIMNASTYCZNA			
			-MAGAZYN 324			
			6.04*2.51	m ²	15.16	
			-KLASA 23			
			5.81*5.69	m ²	33.06	
			-KLASA 22			
			5.99*5.71	m ²	34.20	
			-PEDAGOG SZKOLNY/SUCHY BASEN			
			2.65*5.71	m ²	15.13	
			-GABINET PIEŁĘGNIARKI			
			2.65*5.71	m ²	15.13	
			-WC MĘSKIE			
			2.97*4.06+2.97*1.5	m ²	16.51	
			-WC DAMSKIE			
			2.73*4.06+2.86*1.48	m ²	15.32	
			-KLASA 21			
			5.73*8.73	m ²	50.02	
			-MAGAZYN 338			
			2.86*1.4+2.49*2.5	m ²	10.23	
			E (suma częściowa)	m ²	204.76	
			JADALNIA			
			15.1*11.75	m ²	177.43	
			F (suma częściowa)	m ²	177.43	
					RAZEM	1867.23
11 d.2.1.1	SST 06	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			PARTER-ŁĄCZNIK			
			-WEJSCIE NR 5			
			20.3	m ²	20.30	
			-SALA TENISA STOŁOWEGO Z DŹWIGARAMI			
			104.04+(0.25*2+0.6*2)*8.67*4	m ²	163.00	
					RAZEM	183.30
12 d.2.1.1	SST 06	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
			PARTER-SEGMENT A+B			
			482.43	m ²	482.43	
			PIĘTRO-SEGMENT A+B			
			578.54	m ²	578.54	
			PARTER-ŁĄCZNIK			
			151.57+183.3	m ²	334.87	

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			PARTER-SALA GIMNASTYCZNA 272.5	m ²	272.50	
			PIĘTRO-SALA GIMNASTYCZNA 204.76	m ²	204.76	
			JADALNIA 177.43	m ²	177.43	
					RAZEM	2050.53
13 d.2.1. 1	SST 06	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów-kolor biały	m ²		
			PARTER-SEGMENT A+B 482.43	m ²	482.43	
			PIĘTRO-SEGMENT A+B 578.54	m ²	578.54	
			PARTER-ŁĄCZNIK 151.57+183.3	m ²	334.87	
			PARTER-SALA GIMNASTYCZNA 272.5	m ²	272.50	
			PIĘTRO-SALA GIMNASTYCZNA 204.76	m ²	204.76	
			JADALNIA 177.43	m ²	177.43	
					RAZEM	2050.53
2.1.2			KORYTARZE I KLATKI SCHODOWE			
14 d.2.1. 2	SST 06	kalk. własna	Naprawa rys i pęknięć sufitów z wypełnieniem rysy materiałem trwale elastycznym i wklejeniem siatki z włókna szklanego/flizeliny	m		
			PARTER-SEGMENT A+B-szacunkowo 35.0	m	35.00	
			PIĘTRO-SEGMENT A+B-szacunkowo 35.0	m	35.00	
			PIĘTRO-SALA GIMNASTYCZNA 15.0	m	15.00	
					RAZEM	85.00
15 d.2.1. 2	SST 06	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
			PARTER-SEGMENT A+B -MAŁY WIATROŁAP+SEG.B (1.205+16.75)*2.42+0.85*1.75	m ²	44.94	
			-SEG.A (1.5+13.40)*2.52+23.60*5.7+18.37*2.62	m ²	220.20	
			-WIATROŁAP GŁÓWNY 5.35*4.37	m ²	23.38	
			PORTIERNIA 3.25*3.1	m ²	10.08	
			A (suma częściowa)	m ²	298.60	
			PIĘTRO-SEGMENT A+B -SEG.B 18.26*2.42+0.8*1.6	m ²	45.47	
			-KLATKA SCHODOWA SEG.B 5.96*3.2+1.6*3.2+1.42*3.2*2+3.5*1.35*3	m ²	47.46	
			-SEG.A 15.12*2.57+23.54*5.7+18.34*2.62	m ²	221.09	
			-KLATKA SCHODOWA SEG.A 5.88*3.17	m ²	18.64	
			B (suma częściowa)	m ²	332.66	
			PARTER-ŁĄCZNIK -KORYTARZ GŁÓWNY 26.92*2.65	m ²	71.34	
			C (suma częściowa)	m ²	71.34	
			PARTER-SALA GIMNASTYCZNA -KORYTARZ GŁÓWNY 27.06*2.64	m ²	71.44	
			D (suma częściowa)	m ²	71.44	
			PIĘTRO-SALA GIMNASTYCZNA -KORYTARZ GŁÓWNY 31.58*2.66+4.24*4.57+1.48*1.05+1.25*6.32	m ²	112.83	
			-KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA			

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			5.96*3.06 -KLATKA SCHODOWA PRZY SIŁOWNI 4.9*3.04+3.5*1.52 E (suma częściowa)	m ² m ² m ²	18.24 20.22 ----- 151.29	
					RAZEM	925.33
16 d.2.1. 2	SST 06	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome PARTER-SEGMENT A+B 298.6 PIĘTRO-SEGMENT A+B Z KLATKAMI SCHODOWYMI 332.66 PARTER-ŁĄCZNIK 71.34 PARTER-SALA GIMNASTYCZNA 71.44 PIĘTRO-SALA GIMNASTYCZNA 151.29	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 298.60 332.66 71.34 71.44 151.29	
					RAZEM	925.33
17 d.2.1. 2	SST 06	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów PARTER-SEGMENT A+B 298.6 PIĘTRO-SEGMENT A+B Z KLATKAMI SCHODOWYMI 332.66 PARTER-ŁĄCZNIK 71.34 PARTER-SALA GIMNASTYCZNA 71.44 PIĘTRO-SALA GIMNASTYCZNA 151.29	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 298.60 332.66 71.34 71.44 151.29	
					RAZEM	925.33
3			MAŁA SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM			
3.1			SUFITY			
3.1.1			MAŁA SALA GIMNASTYCZNA			
18 d.3.1. 1	SST 06	KNR K-04 0305-04 analogia	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 11.99*11.55+0.7*2*(11.99-0.9*2)+0.35*2*(11.55-0.3)*3-0.45*1.2-0.3*1.0-0.9*0.3*2	m ² m ²	 175.00	
					RAZEM	175.00
19 d.3.1. 1	SST 06	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11.99*11.55+0.7*2*(11.99-0.9*2)+0.35*2*(11.55-0.3)*3-0.45*1.2-0.3*1.0-0.9*0.3*2	m ² m ²	 175.00	
					RAZEM	175.00
20 d.3.1. 1	SST 06	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów-kolor biały 11.99*11.55+0.7*2*(11.99-0.9*2)+0.35*2*(11.55-0.3)*3-0.45*1.2-0.3*1.0-0.9*0.3*2	m ² m ²	 175.00	
					RAZEM	175.00
3.1.2			ZAPLECZE MAŁEJ SALI GIMNASTYCZNEJ			
21 d.3.1. 2	SST 06	KNR K-04 0305-04 analogia	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 40.22	m ² m ²	 40.22	
					RAZEM	40.22
22 d.3.1. 2	SST 06	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 40.22	m ² m ²	 40.22	
					RAZEM	40.22
23 d.3.1. 2	SST 06	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów-kolor biały 40.22	m ² m ²	 40.22	
					RAZEM	40.22
4			ROBOTY POZOSTAŁE			

Lp.	Nr spec . techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.4	SST 02		Wywóz pozostałości z rozbiórek itp. wraz z kosztami utylizacji	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00