
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Ułożenie płytek posadzkowych w piwnicach, w szatni uczniowskiej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ustroniu
ADRES INWESTYCJI : 43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 2
INWESTOR : Szkoła Podstawowa Nr 1
ADRES INWESTORA : 43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 2
DATA OPRACOWANIA : 2016-04-28

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-04-28

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	analiza indywidualna	Przestawienie szaf i wieszaków na ubrania na czas prowadzenia robót z przywróceniemumeblowania do stanu pierwotnego po zakończeniu remontu	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
2	KNR-W 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika z lastryko	m		
		108.600	m	108.600	
				RAZEM	108.600
3	KNR 4-01 0815-07 analogia	Demontaż cokolików drewnianych	m		
		6.400	m	6.400	
				RAZEM	6.400
4	ZKNR C-2 0806-07	Wykucie z betonu drobnych elementów stalowych - ręcznie	szt.		
		15.000	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzki z masy lastrykowej	m ²		
		1.50*0.60	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
6	analiza indywidualna	Wykucie obramowania kanału z kątownika stalowego	m		
		2.400	m	2.400	
				RAZEM	2.400
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		115.00*0.10*0.015	m ³	0.173	
		0.90*0.03	m ³	0.027	
				RAZEM	0.200
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	0.200	
		poz.7		RAZEM	0.200
9	analiza indywidualna	Oplata za składowanie gruzu	m ³		
		poz.8	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
3	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne			
10	KNR AT-17 0110-02 analogia	Frezowanie posadzki cementowej oraz z lastryko na gł. 4 mm	m ²		
		<posadzka z lastryko>4.10*5.60+8.80*2.96+1.61*2.76+1.85*4.41+23.00*5.60+0.43*1.63+0.43*1.60+1.80*1.63+1.41*2.72+2.65*3.62+0.48*1.75+1.78*0.10+5.68*0.26+3.51*6.00	m ²	231.716	
		<posadzka cementowa>1.70*5.50+1.45*0.20	m ²	9.640	
				RAZEM	241.356
11	ZKNR C-2 0601-02	Nacięcie rys (pęknięć) oraz istniejących dylatacji w posadzce z lastryko	m		
		96.000	m	96.000	
				RAZEM	96.000
12	ZKNR C-2 0601-04	Klamrowanie i wypełnienie szczelin dwuskładnikowym klejem epoksydowym z wykonaniem posypki z piasku kwarcowego	m		
		poz.11	m	96.000	
				RAZEM	96.000
13	ZKNR C-2 0501-05	Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa z lateksu syntetycznego do uszlachetniania zapraw cementowych	m ²		
		<po wykutych elementach stalowych>0.40*0.40*15.00	m ²	2.400	
		<w miejscu zerwanej posadzki z lastryko>0.90	m ²	0.900	
				RAZEM	3.300
14	ZKNR C-2 0501-08	Wyrównanie podłoża na posadzkach; uzupełnienie ubytków o gł. 3,0-5,0 cm specjalistyczną cementową zaprawą wyrównującą	m ²		
		poz.13	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
15	ZKNR C-2 0502-02	Oczyszczenie podłoża - płyty g-k	m ²		
		6.40*0.10	m ²	0.640	
				RAZEM	0.640

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	ZKNR C-2 d.3 0502-01	Oczyszczenie podłoża - tynki	m ²		
		108.60*0.10	m ²	10.860	
				RAZEM	10.860
17	ZKNR C-2 d.3 0501-01	Wyrównanie podłoża na ścianach; warstwa kontaktowa z lateksu syntetycznego do uszlachetniania zapraw cementowych	m ²		
		115.00*0.10	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
18	ZKNR C-2 d.3 0501-02	Wyrównanie podłoża na ścianach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm specjalistyczną cementową zaprawą wyrównującą	m ²		
		poz.17	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
19	KNR 4-01 d.3 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - uzupełnienie powłok malarskich na ścianach po ułożeniu cokołków	m ²		
		115.00*0.30	m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
4 45431000-7 Kładzenie podłóg					
20	KNR AT-23 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.10	m ²	241.356	
				RAZEM	241.356
21	KNR AT-23 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		<posadzka>poz.20	m ²	241.356	
		<cokołki>110.00*0.10	m ²	11.000	
				RAZEM	252.356
22	KNR AT-23 d.4 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na wzmocnionej zaprawie klejowej tiksotropowej; płytki o wymiarach 30x30 cm inwestora	m ²		
		poz.20	m ²	241.356	
				RAZEM	241.356
23	KNR AT-23 d.4 0216-06	Cokołki przyściennie z płytek o wysokości 10 cm na wzmocnionej zaprawie klejowej tiksotropowej - płytki inwestora	m		
		115.000	m	115.000	
				RAZEM	115.000
24	ZKNR C-2 d.4 0517-03	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Ręczne cięcie płytek	m ²		
		11.500	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
25	KNR AT-23 d.4 0102-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej masą poliuretanową o właściwościach tiksotropowych przy szerokości spoiny 6 mm	m		
		88.000	m	88.000	
				RAZEM	88.000
26	KNR AT-23 d.4 0102-02	Obsadzenie aluminiowych listew progowych mocowanych do podłoża kołkami rozporowymi w okładzinie na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
		16.000	m	16.000	
				RAZEM	16.000
27	KNR 2-02 d.4 0701-10	Obramowanie z kątownika ze stali nierdzewnej kanału wewnątrz budynku	m		
		2.400	m	2.400	
				RAZEM	2.400