

PRACOWNIA PROJEKTOWA MAGNA

Katarzyna Hapak
ul. Katowicka 2
43-186 Orzesze
tel. 508 111 729

MAGNA

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP I

TEMAT:

**PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA SALĘ
KONFERENCYJNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. J. WANTUŁY W USTRONIU**
ul. Rynek 4, Ustroń

NR DZIAŁKI: 364/1

INWESTOR:

BIBLIOTEK MIEJSKA PUBLICZNA W USTRONIU
ul. Rynek 4, 43-450 Ustroń

PRACOWNIA PROJEKTOWA MAGNA

Katarzyna Hapak
ul. Katowicka 2, 43-186 Orzesze
tel. 508 111 729, NIP 635 167 60 97
REGON 241861623, pracowniamagna@wp.pl

UMOWA NR:

DATA:

08.2016

EGZ NR:

1 2 3 4 5

ORZESZE – sierpień 2016

Przedmiar robót CON-K 103-07-2016

Obiekt	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA SALĘ KONFERENCYJNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. J. WANTUŁY W USTRONIU ETAP I
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	ul. Rynek 4, 43-450 Ustroń
Inwestor	BIBLIOTEK MIEJSKA PUBLICZNA W USTRONIU ul. Rynek 4, 43-450 Ustroń
Biuro projektowe	PRACOWNIA PROJEKTOWA MAGNA Katarzyna Hapak ul. Katowicka 2, 43-186 Orzesze
Biuro kosztorysowe	CON Kosztorysy ul. Jagiellońska 111/52, 85-027 Bydgoszcz

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Autor opracowania	Roman Piechowski, Marcin Jankowski, aktualizacja cenowa mgr inż. Joanna Wyzina
Sprawdził	mgr inż. Agnieszka Malak

Bydgoszcz maj 2014 r., aktualizacja cenowa lipiec 2016 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA SALĘ KONFERENCYJNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. J. WĄTUŁY W USTRONIU ETAP I

Nr	Opis robót
1.	ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV: 45000000-7
1.1.	Poddasze
1.1.1.	Otwór dachowy - wejścia na platformę dla niepełnosprawnych
1.1.2.	Stolarka okienna dachowa

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA SALĘ KONFERENCYJNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ IM. J. WĄTUŁY W USTRONIU ETAP I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV: 45000000-7		
		1.1. Poddasze		
1	Kalkulacja indywidualna	1.1.1. Otwór dachowy - wejścia na platformę dla niepełnosprawnych Przebudowa konstrukcji jednego zastrzały więźby dachowej w celu realizacji wejścia na platformę dla niepełnosprawnych.	kpl	1,000
		1.1.2. Stolarka okienna dachowa		
2	KNR 2-02w 1016/04	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykonane o powierzchni 1.0-1.25 m2- okna dachowe 0.78*1.60*12	m2	14,976
		razem	m2	14,976
3	KNR 2-02w 1016/03	Kłapy dymowe 0.78*1,00 0.78*1.00*2	m2	1,560
		razem	m2	1,560
4	KNR 2-02w 1016/07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykonane	szt	1,000

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA SALĘ KONFERENCYJNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. J. WANTULY W USTRONIU ETAP I

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna	r-g	186,194		
		Razem	186,194		

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA SALĘ KONFERENCYJNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. J. WĄTUŁY W USTRONIU ETAP I

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kłapy dymowe 0,78*1,00	m2	1,560		
2	Materiały wykończeniowe wejścia na platformę	kpl	1,000		
3	Okno dachowe obrotowe o wymiarach 78x140 w kolorze naturalnym	szt	14,227		
4	Pianka poliuretanowa	kg	3,580		
5	Silikon	kg	5,215		
6	Śruby kotwiące	szt	86,245		
7	Wylaz dachowy	szt	1,000		
8	Zamek antywłamaniowy	szt	17,536		
	Razem				

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA SALĘ KONFERENCYJNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. J. WANTUŁY W USTRONIU ETAP I

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód dostawczy 0,9t (1)	m-g	1,637		
2	Wyciąg jednoosaztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1,123		
		Razem	2,760		