

Książka Przedmiarów

1	Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 30 cm (utylizacja na koszt Wykonawcy)	0,88 m3
	1. 14*1,01*0,25*0,25	0,88
2	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	10,28 m2
	1. (11,5+2,45+2,26+3,95)*(0,3+0,05+0,16)	10,28
3	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego belek, podciągów i wieńcy	0,51 m3
	1. 10,28*0,05	0,51
4	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste mostowych BB-2 (C 140)	0,97 t
	1. (11,5+2,45+2,26+3,95)*0,048	0,97
5	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste SP 06	0,40 t
	1. 10*0,04	0,40
6	Naprawy poboczy wykonane ręcznie - ścinanie o grubości 10 cm	50,00 m2
7	Czyszczenie studzienek ulicznych	1,00 kpl

Zobowiązuje się Wykonawcę do przedstawienia inspektorowi nadzoru „wniosków o akceptację materiału ” (w.g. załącznika) do zastosowania przy realizacji zamówienia w terminie max. 7 dni od podpisania umowy, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

Niezbędnym do rozpoczęcia robót (przekazanie placu budowy) jest Program Zapewnienia Jakości w.g .D 00.00.00. 6.1 zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

Pozycje, które nie będą w kosztorysie ofertowym, a będą niezbędne do prawidłowego wykonania zadanie będą rozliczone w.g. minimalnych cen SEKOCENBUD

Zaleca się wizję w terenie przed złożeniem oferty.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp.,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część

szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,*
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,*
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,*
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,*
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.*