

Książka Przedmiarów

1.	Roboty Przygotowawcze	D 00.00.00	D 01.01.01	
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim.			0,40 km
2.	Roboty rozbiórkowe	D 01.02.04	D 05.03.11c	
2	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0 m2			15,00 m2
	1. 5*3*1			15,00
3.	Podbudowy	D 04.04.04	D 04.05.01	
3	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 30 cm. Kategoria gruntu II-IV z utylizacją gruntu na koszt Wykonawcy			41,00 m2
	1. 15+6+20			41,00
4	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm			12,30 m3
	1. 41*0,3			12,30
5	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm			64,90 m3
	1. 1298*0,05			64,90
6	KNNR 6 0111-02010-050 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w.g. STT) na 1 m2, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm, wykonywane grunto frezarką			1296,00 m2
	1. 420*3+6+30			1296,00
4.	Nawierzchnie	D 05.03.05		
7	KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Skroplenie emulsją asfaltową 0,6 kg/m2			1298,00 m2
8	KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm			1298,00 m2
	1. 1298			1298,00
5.	Pobocza	D 06.03.01a		
9	KNR 2-31 1402-05-050 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm odwóz gruntu na koszt wykonawcy			410,00 m2
	1. 410*0,5*2			410,00

10	KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie poboczy frezem lub tłuczniem 0-32,5 utwalonym emulsją asfaltową. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 15 cm	41,00 m3
1.	410*0,1	41,00

Zobowiązuje się Wykonawcę do przedstawienia inspektorowi nadzoru „wniosków o akceptację materiału ” (w.g. załącznika) do zastosowania przy realizacji zamówienia w terminie max. 7 dni od podpisania umowy, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

Niezbędnym do rozpoczęcia robót (przekazanie placu budowy) jest Program Zapewnienia Jakości w.g .D 00.00.00. 6.1 zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

Pozycje, które nie będą w kosztorysie ofertowym, a będą niezbędne do prawidłowego wykonania zadanie będą rozliczone w.g. minimalnych cen SEKOCENBUD

Zaleca się wizję w terenie przed złożeniem oferty.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp.,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część

szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu,

- *sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urzędzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,*
- *sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.*