

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Sieć elektroenergetyczna do 1 kV. Budowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Stawowej w mieście Ustroń
ADRES INWESTYCJI : m. Ustroń, ul. Stawowa, dz. nr 745/2, 746/11, 4811, 428/2, 734/4 obr. 0004, gm. Ustroń
INWESTOR : Gmina Ustroń
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
BRANŻA : ELEKTRYCZNA; KOD CPV 45310000-3, 45316110-9, 45316100-6

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Stawowej w mieście Ustroń					
1	KNNR 5 0701-02 STWiOR 5.5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		59	m ³	59.000	
				RAZEM	59.000
2	KNNR 5 0706-01 STWiOR 5.6	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m		
		210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
3	KNNR 5 0705-01 STWiOR 5.8	Ułożenie rur osłonowych DVR50	m		
		246	m	246.000	
				RAZEM	246.000
4	KNNR 5 0724-02 STWiOR 5.8	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- niem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m ³		
		12	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNNR 5 0723-01 STWiOR 5.8	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
6	KNNR 5 0713-03 STWiOR 5.6	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za- mkniętych - YAKXS 4x25	m		
		268	m	268.000	
				RAZEM	268.000
7	KNNR 5 0717-07 STWiOR 5.6	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mo- cowanych na słupach betonowych YAKXS 4x25	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNNR 5 0605-02 STWiOR 5.4	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		233	m	233.000	
				RAZEM	233.000
9	KNNR 5 0907-05 STWiOR 5.4	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
10	KNNR 5 0603-0700 STWiOR 5.4	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych na słupach. Mon- taż na słupach, bednarka o przekroju do 200 mm2	100 m		
		0.1	100 m	0.100	
				RAZEM	0.100
11	KNNR 5 0611-0100 STWiOR 5.4	Łączenie przewodów instalacji odgomowej lub przewodów wyrównawczych. Miejsce wykonania spawu - w wykopie, przewód - bednarka o przekroju do 120 mm2	100 szt		
		0.08	100 szt	0.080	
				RAZEM	0.080
12	KNNR 5 0726-09 STWiOR 5.6	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNNR 5 0702-02 STWiOR 5.6	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		59	m ³	59.000	
				RAZEM	59.000
14	KNNR 5 5 0902-07 STWiOR 5.4	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5 5 0902-07 STWiOR 5.4	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zasisk odgałęź- ny	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNNR 5 5 1001-01 STWiOR 5.2	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg h=7	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNNR 5 1002-01 STWiOR 5.2	Montaż wysięgników 0,8/1,5/5st	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNNR 5 1003-02 STWiOR 5.3	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono- we i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.prz ew.		
	6		kpl.prz ew.	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNNR 5 1004-02 STWiOR 5.3	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNNR 5 1006-01 STWiOR 5.3	Tablica bezpiecznikowa węgkowa - kpl IZK	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNNR 5 1301-01 STWiOR 6.3	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
	3		pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNNR 5 1302-03 STWiOR 6.3	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
	6		odc.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNNR 5 1303-01 STWiOR 6.3	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
	1		pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 5 1304-01 STWiOR 6.3	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNNR 5 1305-01 STWiOR 6.3	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
	1		prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	kalk. własna	Obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000