

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zm.), porozumienia Nr WO.031.16.2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Ustronia oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013r., 267 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 11.05.2015 roku złożonego przez Pana **Łukasza Janiak**, który działa z upoważnienia **Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń**, w sprawie uzgodnienia lokalizacji kolektora kanalizacji sanitarnej dla zadania „Budowa kolektora kanalizacyjnego odciażającego dzielnicę Ustroń, Hermanice” w pasie drogowym dróg powiatowych ul. Lipowskiej i Skoczowskiej w Ustroniu

wyrażam zgodę

na umieszczenie w pasie drogowym **dróg powiatowych nr 2604 S ul. Lipowskiej, nr 2659 S ul. Skoczowskiej** kolektora kanalizacji sanitarnej w Ustroniu (obręb Nierodzim, Hermanice) zgodnie z przebiegiem wskazanym na załączniku graficznym, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Projektowaną kanalizację lokalizować w poboczu drogi ul. Skoczowskiej w odległości min 0,80 m od krawędzi jezdni do rury, a w miejscach gdzie warunki techniczne uniemożliwiają wykorzystanie pobocza dopuszcza się lokalizację w jezdni w odległości 1,30-1,60 m od krawędzi jezdni (w osi najazdu samochodu).
2. Naruszając nawierzchnię jezdni ul. Skoczowskiej należy odtworzyć podbudowę i nawierzchnię z zachowaniem parametrów dla kategorii ruchu KR4:
 - krawędzie nawierzchni asfaltowej naciąć piłą mechaniczną;
 - grunt rodzimy z wykopu można ponownie uzupełnić zagęszczając warstwowo co 20cm po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań zagęszczenia należy rozpocząć roboty wykonania podbudowy na warstwie z geowłókniny.
 - podbudowę drogi wykonać z materiału kamiennego nowego, nie z odzysku, zagęszczając warstwowo co 15cm z mieszanki kruszywa łamanego gr. 30cm (po zagęszczeniu);
 - wykonać badania zagęszczenia podbudowy i po uzyskaniu pozytywnego wyniku ułożyć podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego 0/25 gr. 10cm, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego 0/20 gr. 8cm, warstwę ścierną z mieszanki SMA 0/12,8 gr. 5cm na szerokości naruszonego pasa ruchu (do osi drogi).
3. Roboty w rejonie skrzyżowania ulicy Skoczowskiej z ulicą Lipowską, przejścia poprzeczne pod drogą oraz pod potokiem Młynówka na odcinkach (C-D, E-F, G-H, I-K, I-L, L-M, M-N) należy wykonać metodą przewiertu sterowanego / przepychu w rurze ochronnej, którą należy zabudować na całej długości przewiertu, bez naruszania istniejącej nawierzchni drogi.
4. Przejście przez zjazdy można wykonać z zastosowaniem wykopu otwartego na odpowiedniej głębokości. Istniejącą nawierzchnię w miejscu wykonania robót rozebrać wykop można zasypać gruntem rodzimym, podbudowę odtworzyć materiałem kamiennym nowym zagęszczając warstwowo co 20cm (piasku 10cm, tłucznia 35cm i kłińca 15cm), po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań zagęszczenia podbudowy należy odtworzyć nawierzchnię.
5. Naruszając nawierzchnię chodnika z kostki betonowej (zlokalizowanego w ciągu drogi ul. Skoczowskiej) należy:
 - istniejącą nawierzchnię w miejscu wykonywanych robót rozebrać,
 - po zakończeniu prac zagęszczając warstwowo co 20cm należy ułożyć nawierzchnię.

6. Ze względu na głębokie posadowienie kolektora kanalizacji sanitarnej należy roboty ziemne wykonać z zastosowaniem obudowy ścian wykopu w celu zapewnienia stateczności gruntu.
7. Kolektor kanalizacji sanitarnej należy wykonać razem z przyłączami. W przypadku budowy kolektora bez przyłączy do posesji należy wyprowadzić je poza obręb pasa drogowego zastosowaniem przewiertu w przypadku przejścia przez czynny pas ruchu.
8. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
9. Naruszoną powierzchnię należy odtworzyć na długości i szerokości wykonywanych robót, teren doprowadzić do stanu pierwotnego.
10. W przypadku wystąpienia odkształceń w pasie drogowym w obszarze wykonywanych robót w okresie 5 lat od dnia odbioru robót przez przedstawiciela Urzędu Miasta, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek na całej szerokości i długości występowania uszkodzeń, na własny koszt.
11. W/w roboty podlegają odbiorowi ze strony Urzędu Miasta Ustroń.
12. Utrzymanie i konserwacja kolektora kanalizacji sanitarnej znajdującej się w pasie drogowym należeć będzie do właściciela tej sieci.
13. Niniejsze uzgodnienie jest ważne na okres 3 lat od daty wydania.
14. Urząd Miasta wyraża zgodę na wejście w teren pgr. nr 640/6, 647, 116/39, 721, 648, 555, 75.
15. Przed przystąpieniem do realizacji w/w robót należy uzyskać zgodę w Urzędzie Miasta na prowadzenie robót w pasie drogowym przedkładając z 14-sto dniowym wyprzedzeniem wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz wnioski o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym wraz z projektem budowlanym kolektora kanalizacji sanitarnej z uzgodnieniami branżowymi.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia w całości żądania strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ustroń w terminie 14-tu dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

- Wnioskodawca
- IGG a/a



BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec