

Ustroń, 20.05.2015r.

IGG.6853.00008.2015

Miasto Ustroń

ul. Rynek 1

43-450 USTRONIE

Dotyczy : uzgodnienia lokalizacji kolektora kanalizacji sanitarnej na działkach nr 693/8, 49/11, 685/6, 685/3, 52/3 w Ustroniu.

W odpowiedzi na złożone pismo z dnia 11.05.2015r. Urząd Miasta Ustroń wyraża zgodę na wejście w teren parceli nr 693/8, 49/11, 685/6, 685/3, 52/3 (drogi wewnętrznej ul. Krótkiej) w Ustroniu (obręb Nierodzim) celem „Budowy kolektora kanalizacyjnego odciażającego dzielnicę Ustroń, Hermanice” zachowując następujące warunki:

1. Naruszając nawierzchnię drogi wewnętrznej (pgr nr 685/6) należy:
 - krawężnie nawierzchni asfaltowej naciąć piłą mechaniczną;
 - ziemię z wykopu wywieźć, a wykop uzupełnić materiałem kamiennym nowym, nie z odzysku, zagęszczając warstwowo co 20cm;
 - podbudowę drogi wykonać z warstw: piasku 10cm, tłucznia 35cm i kłińca 15cm (po zagęszczeniu);
 - wykonać badania zagęszczenia podbudowy i po uzyskaniu pozytywnego wyniku zaasfaltować.
2. Naruszając nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego (pgr. nr 693/8, 49/11, 52/3) należy:
 - istniejącą nawierzchnię w miejscu wykonywanych robót rozebrać,
 - po zakończeniu prac zagęszczając warstwowo co 20cm należy odtworzyć podbudowę oraz wykonać badania zagęszczenia podbudowy i odtworzyć nawierzchnię.
3. Przejście pod drogą wewnętrzną wzdłuż ul. Krótkiej na odcinku A-B należy wykonać metodą przewiertu sterowanego / przepychu w rurze ochronnej, którą należy zabudować na całej długości przewiertu.
4. Wykop w terenie zielonym można zasypać gruntem rodzimym zagęszczając warstwowo co 20cm, wierzchnią warstwę wykonać z humusu i obsiać trawą.
5. Zajęty teren należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.
6. Za szkody lub wypadki, które mogą wystąpić w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.
7. W przypadku wystąpienia odkształceń w obszarze wykonywanych robót w okresie 5 lat od dnia odbioru robót przez przedstawiciela Urzędu Miasta, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek na całej szerokości i długości występowania uszkodzeń, na własny koszt.
8. Utrzymanie i konserwacja kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie pgr. nr 693/8, 49/11, 685/6, 685/3, 52/3 należyć będzie do właściciela tej sieci.
9. Przed przystąpieniem do realizacji w/w robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kopii umowy zawartej z firmą **P. W. RADEX, Sp. z o. o., ul. Cegielniana 25, 43-300 Bielsko-Biała**, wykonawcą inwestycji drogowej „Przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzim - drogi gminne i powiatowe” zakończonej budowy w listopadzie 2013r. na rozebranie i odtworzenie ciągu pieszo-jezdnego oraz drogi wewnętrznej ul. Krótkiej w miejscu planowanego kolektora kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem kontynuacji udzielonej gwarancji.

10. Przed przystąpieniem do realizacji w/w robót należy uzyskać zgodę w Urzędzie na prowadzenie robót na działkach nr 693/8, 49/11, 685/6, 685/3, 52/3 stanowiących własność Gminy Ustroń.
11. O terminie zakończenia robót powiadomić Urząd Miasta Ustroń celem dokonania odbioru robót.

Otrzymują:

- Adresat
- IGG.a/a



BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec