

TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH TABELA NR 3													
l.p	odcinek	długość	wykop			odwodnienia	podsypka		obsypka		zasyпка	urobek	uwagi
		[m]	wykonanie	zabezpieczenie ścian	szer. przestrzeni roboczej [m]	sposób wykonania	h[m]	materiał	h[m]	materiał	materiał		
KANALIZACJA SANITARNA													
1	SK1 - SK2	3,5	mechaniczny	obudowa systemowa stalowa	1,20	brak	0,20	piasek dowożony	0,30 - ponad górę rury	piasek dowożony	grunt rodzimy	odkład	-
2	SK3 - SK6	19,8	mechaniczny	obudowa systemowa stalowa	1,20	wg uwag	0,20	żwir	0,30 - ponad górę rury	żwir	grunt rodzimy	wywóz	odwodnienie wykonać na odcinku od SK3 do SK6 za pomocą igłofiltrów Dn63mm wplukiwanych bez obsypki w rozstawie co 2,0m na głębokość do 5,0m
3	SK3 - SK3.1	18,5	mechaniczny	obudowa systemowa stalowa	1,00	wg uwag	0,20	żwir	0,30 - ponad górę rury	żwir	grunt rodzimy	wywóz	odwodnienie wykonać na odcinku od SK3 do SK3.1 za pomocą igłofiltrów Dn63mm wplukiwanych bez obsypki w rozstawie co 2,0m na głębokość do 5,0m
4	SK6 - SK10	96,0	mechaniczny	obudowa systemowa stalowa	1,20	wg uwag	0,20	żwir	0,30 - ponad górę rury	żwir	grunt rodzimy	odkład	odwodnienie wykonać na odcinku od SK6 do SK10 za pomocą igłofiltrów Dn63mm wplukiwanych bez obsypki w rozstawie co 2,0m na głębokość do 5,0m. Na odcinku SK9 - SK10 wykonać pełną wymianę gruntu - wywóz urobku
5	SK11 - SK19	278,7	mechaniczny	obudowa systemowa stalowa	1,20	wg uwag	0,20	żwir	0,30 - ponad górę rury	żwir	grunt rodzimy	odkład	odwodnienie wykonać na odcinku od SK11 do SK19 za pomocą igłofiltrów Dn63mm wplukiwanych bez obsypki w rozstawie co 2,0m na głębokość do 5,0m
6	SK20 - SK21	2,9	mechaniczny	obudowa systemowa stalowa	1,20	wg uwag	0,20	żwir	0,30 - ponad górę rury	żwir	grunt rodzimy	odkład	odwodnienie wykonać na odcinku od SK20 do SK21 za pomocą igłofiltrów Dn63mm wplukiwanych bez obsypki w rozstawie co 2,0m na głębokość do 5,0m
7	SK22 - SK23.2	28,6	mechaniczny	obudowa systemowa stalowa	1,20	wg uwag	0,20	żwir	0,30 - ponad górę rury	żwir	piasek dowożony	wywóz	odwodnienie wykonać na odcinku od SK22 do SK23 za pomocą igłofiltrów Dn63mm wplukiwanych bez obsypki w rozstawie co 2,0m na głębokość do 5,0m
8	SK24 - SK27	72,8	mechaniczny	obudowa systemowa stalowa	1,20	wg uwag	0,20	żwir	0,30 - ponad górę rury	żwir	piasek dowożony	wywóz	odwodnienie wykonać na odcinku od SK24 do SK27 za pomocą igłofiltrów Dn63mm wplukiwanych bez obsypki w rozstawie co 2,0m na głębokość do 5,0m
9	SK28 - SK34	185,3	mechaniczny	obudowa systemowa stalowa	1,20	wg uwag	0,20	żwir	0,30 - ponad górę rury	żwir	grunt rodzimy	wywóz	odwodnienie wykonać na odcinku od SK28 do SK34 za pomocą igłofiltrów Dn63mm wplukiwanych bez obsypki w rozstawie co 1,0m na głębokość do 5,0m
10	SK34 - SK46 + zabudowa studni SK43.1 za wyjątkiem SK39 - SK40, SK43 - SK44, SK44 - SK45, SK45 - SK46	256,4	mechaniczny	obudowa systemowa stalowa	1,20	wg uwag	0,20	żwir na odcinku SK34 - SK46, dla pozostałych piasek dowożony	0,30 - ponad górę rury	żwir na odcinku SK34 - SK46, dla pozostałych piasek dowożony	piasek dowożony	wywóz	odwodnienie wykonać na odcinku od SK34 do SK46 za pomocą igłofiltrów Dn63mm wplukiwanych bez obsypki w rozstawie co 1,0m na głębokość do 5,0m
11	SK46 - SK51	166,8	mechaniczny	obudowa systemowa stalowa	1,20	wg uwag	0,20	żwir	0,30 - ponad górę rury	żwir	grunt rodzimy	wywóz	odwodnienie wykonać na odcinku od SK46 do SK51 za pomocą igłofiltrów Dn63mm wplukiwanych bez obsypki w rozstawie co 1,0m na głębokość do 5,0m
12	SK51 - SK65 + 5m	447,5	mechaniczny	obudowa systemowa stalowa	1,20	wg uwag	0,20	żwir na odcinku SK51 - SK58, na pozostałym piasek dowożony	0,30 - ponad górę rury	żwir na odcinku SK51 - SK58, na pozostałym piasek dowożony	piasek dowożony	wywóz	odwodnienie wykonać na odcinku od SK51 do SK58 za pomocą igłofiltrów Dn63mm wplukiwanych bez obsypki w rozstawie co 1,0m na głębokość do 6,0m. Na odcinku do SK58 do SK65+5m w rozstawie co 2,0m na głębokość do 5,0m.
13	SK65 + 5m do SK68	78,4	mechaniczny	obudowa systemowa stalowa	1,20	brak	0,20	piasek dowożony	0,30 - ponad górę rury	piasek dowożony	grunt rodzimy	w uwagach	odcinek SK65 + 5m do SK67 wywóz. Odcinek SK67 do Sk68 odkład
14	PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ	-	60% mechaniczny 40% ręczny	obudowa systemowa stalowa / lekka obudowa aluminiowa / deskowanie ręczne	1,00	jak dla kanału głównego przyległego	0,20	piasek dowożony	0,30 - ponad górę rury	piasek dowożony	w pasach drogowych piasek dowożony na terenach prywatnych grunt rodzimy	30% wywóz 70% odkład	-