

PRZEDMIAR ROBOT

| Lp.      | Podstawa wyceny                               | Opis pozycji                                                                                           | Klucz wykonawczy | Jm | Ilość   | Krotność |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------|----------|
| <b>1</b> | <b>DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ LINII KABLOWEJ SN</b> |                                                                                                        |                  |    |         |          |
| 1.1      | kalkulacja własna<br>[101] CPV:<br>45315500-3 | Alokacja linii kablowej średniego napięcia                                                             |                  | km | 0,0400  |          |
| 1.2      | KNR 9 0801-12<br>CPV: 45311000-0              | Demontaż istniejącego kabla SN wraz z odkopaniem, demontażem kabla i ponownym zasypaniu rowu kablowego |                  | m  | 40,0000 |          |
| 1.3      | Nr KNR: CPV:                                  | -                                                                                                      |                  | -  | 0,0000  |          |

PRZEDMIAR ROBOT

| Lp.      | Podstawa wyceny                   | Opis pozycji                                                                                           | Klucz wykonawczy | Jm   | Ilość    | Krotność |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------|----------|
| <b>2</b> | <b>MONTAŻ LINII KABLOWEJ SN</b>   |                                                                                                        |                  |      |          |          |
| 2.1      | KNNR5 0701-03<br>CPV: 45311000-0  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV                                              |                  | m3   | 24,0000  |          |
| 2.2      | KNNR 5 0706-02<br>CPV: 45311000-0 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m                                  |                  | m    | 40,0000  |          |
| 2.3      | KNNR 5 0707-04<br>CPV: 45311000-0 | Układanie kabla XUHAKXs 1x120 15kV w rowie kablowym wraz z oznaczeniem                                 |                  | m    | 120,0000 |          |
| 2.4      | KNNR 9 0806-04<br>CPV: 45311000-0 | Montaż mufy kablowej przelotowej TRAJ24/70-150-PL01 wraz z przygotowywaniem stanowiska i obróbką kabli |                  | szt. | 2,0000   |          |
| 2.5      | KNNR 5 1302-01<br>CPV: 45311000-0 | Sprawdzenie i pomiar linii kablowej SN                                                                 |                  | odc. | 1,0000   |          |
| 2.6      | KNNR 5 0706-02<br>CPV: 45311000-0 | Nasypanie warstwy piasku na ułożony kabel w rowie kablowym o szerokości do 0.6 m                       |                  | m    | 40,0000  |          |
| 2.7      | KNNR 5 0702-03<br>CPV: 45311000-0 | Zasypanie rowu kablowego rodzimym gruntem                                                              |                  | m3   | 19,2000  |          |
| 2.8      | Nr KNR: CPV:                      | -                                                                                                      |                  | -    | 0,0000   |          |