

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNNR 1	ST	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0112-02	01.01.01	0.3	ha	0.300	
2	KNR AT-03	ST	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i pod-SIE WYKONAWCY	m ²	RAZEM	0.300
d.1	0106-01	02.01.01	280	m ²	280.000	

10	KNR 2-01	ST	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0105-03	00.00	15	szt.	15.000	
11	KNR 2-01	ST	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	RAZEM	15.000
d.1	0105-04	00.00	23	szt.	23.000	
12	KNR 2-01	ST	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	RAZEM	23.000
d.1	0105-05	00.00	9	szt.	9.000	
13	KNR 2-01	ST	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.	RAZEM	9.000
d.1	0105-06	00.00	9	szt.	9.000	
14	KNR 2-01	ST	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.	RAZEM	9.000
d.1	0105-07	00.00	2	szt.	2.000	
15	KNR 2-01	ST	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) - DRZEWA O OBWODZIE 75-150cm Krotność = 2	szt.	RAZEM	2.000
d.1	0105-07	00.00	3	szt.	3.000	
16	KNR 2-01	ST	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) - DRZEWA O OBWODZIE 150-225cm Krotność = 3	szt.	RAZEM	3.000
d.1	0105-07	00.00	2	szt.	2.000	
2	45111200-0		ROBOTY ZIEMNE		RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 1 d.2 0202-08	ST 03.01.0 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - ROBOTY ZIEMNE DLA KORYTOWANIA I ROWKÓW POD KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA - ODWÓZ, SKŁADOWANIE I UTYLIZACJA UROBKU ZIEMNEGO NA KOSZT I W/G UZNANIA WYKONAWCY $((750+770)*0.51)+(190*0.31)+((330+230+120)*0.3*0.3)$	m ³ m ³	 895.300	
					RAZEM	895.300
18	KNNR-W 2-01 d.2 0801-01	ST 03.02.0 1	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-II, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m ROBOTY ZIEMNE KANALIZACYJNE - ODWÓZ, SKŁADOWANIE I UTYLIZACJA UROBKU ZIEMNEGO NA KOSZT I W/G UZNANIA WYKONAWCY $(119*1.1*2)+(40*0.9*1.2)+(5*2.8*2.8*2.5)+(8*1.4*1.4*1.5)+(30*3.5)$	m ³ m ³	 531.520	
					RAZEM	531.520
3	45233200-1		ROBOTY DROGOWE - DROGI MANEWROWE I MIEJSCA POSTOJOWE			
19	KNNR 6 d.3 0103-03	ST 03.01.0 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 750+770	m ² m ²	 1520.000	
					RAZEM	1520.000
20	KNNR 6 d.3 0113-02	ST 06.02.0 1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 750+770	m ² m ²	 1520.000	
					RAZEM	1520.000
21	KNNR 6 d.3 0113-05	ST 06.02.0 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 2 750+770	m ² m ²	 1520.000	
					RAZEM	1520.000
22	KNNR 6 d.3 0502-03 analogia	ST 07.03.0 1	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA SZARA 750+770	m ² m ²	 1520.000	
					RAZEM	1520.000
23	KNNR 6 d.3 0403-03 analogia	ST 08.01.0 1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY 15x30cm) 330	m m	 330.000	
					RAZEM	330.000
24	KNNR 6 d.3 0403-03 analogia	ST 08.01.0 1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (KRAWĘŻNIK BETONOWY NA-JAZDOWY 15x22cm) 230	m m	 230.000	
					RAZEM	230.000
4	45233200-1		ROBOTY DROGOWE - CHODNIKI I OBRZEŻA			
25	KNNR 6 d.4 0113-05	ST 06.02.0 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - PODBUDOWA CHODNIK Krotność = 2 190	m ² m ²	 190.000	
					RAZEM	190.000
26	KNNR 6 d.4 0502-03 analogia	ST 07.03.0 1	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - KOSTKA SZARA 190	m ² m ²	 190.000	
					RAZEM	190.000
27	KNNR 6 d.4 0404-04 analogia	ST 08.02.0 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 120	m m	 120.000	
					RAZEM	120.000
28	KNNR 2-31 d.4 0402-04 analogia	ST 08.02.0 1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ŁAWA DLA OBRZEŻY BETONOWYCH $(120*0.25*0.13)-(120*0.15*0.08)$	m ³ m ³	 2.460	
					RAZEM	2.460
5	45231000-5		KANALIZACJA DESZCZOWA			
29	KNNR 4 d.5 1308-02	ST 04.01.0 1	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 40	m m	 40.000	
					RAZEM	40.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNNR 4 d.5 1308-04	ST 04.01.0 1	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m		
			7.08	m	7.080	
					RAZEM	7.080
31	KNNR 4 d.5 1308-05 z.sz.3.4. 9913-2	ST 04.01.0 1	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione	m		
			111.92	m	111.920	
					RAZEM	111.920
32	KNR-W 2-18 d.5 0524-01	ST 04.03.0 1	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.		
			8	szt.	8.000	
					RAZEM	8.000
33	KNR-W 2-18 d.5 0513-03 analogia	ST 04.02.0 1	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
			5	stud.	5.000	
					RAZEM	5.000
34	KNR 2-31 d.5 0105-03 0105-04	ST 04.01.0 1	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
			(40+120)+(5*2.8*2.8)+(8*1.4*1.4)	m ²	214.880	
					RAZEM	214.880
35	d.5	ST 13.02.0 1	Montaż kompletnego Separatora Lamelowego Qn=6dm3/s/Qmax60dm3/s wraz z włazem żeliwnym klasy D400	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
36	d.5	ST 13.02.0 1	Montaż kompletnego osadnika betonowego, okrągłego o średnicy 1200mm wraz z włazami żeliwnymi D400	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
6	45233200-1		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
37	d.6 analiza indywidualna	ST 11.01.0 1	Zabezpieczenie kabli, poprzez ułożenie rur ochronnych PCV - Np. Arot dwudzielne	m		
			5	m	5.000	
					RAZEM	5.000
38	KNR 2-01 d.6 0520-01 analogia	ST 12.02.0 1	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	m ²		
			85	m ²	85.000	
					RAZEM	85.000
39	KNR 2-31 d.6 0602-03 analogia	ST 12.02.0 1	Obudowy wylotów kolektorów o śr. 40 cm z betonu	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
40	KNR 2-21 d.6 0302-05	ST 00.00	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
			60	szt.	60.000	
					RAZEM	60.000
7	45233200-1		OZNAKOWANIE			
41	d.7 kalk. własna	ST 00.00	Oznakowanie na czas prowadzenia robót	kpl		
			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
42	d.7 kalk. własna	ST 00.00	Oznakowanie docelowe prakingu	kpl		
			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
8	45233200-1		POZOSTAŁE			
43	d.8 kalk. własna	ST 00.00	Opłata za nadzory branżowe	szt.		
			5	szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
44	d.8 kalk. własna	ST 00.00	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
			1	kpl	1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1.000