

UWAGI:

1. Wymiary podano w mm, poziomy w m.
2. Rozpatrywać łącznie z proj. architektonicznym i branżowymi
3. Wykopy i nasypy odebrać protokolarnie przez uprawnionego geologa (IN SITU).
4. Nie dopuszczać do zalania wykopu wodami gruntowymi lub opadowymi.
5. Fundamenty posadzić wyłącznie na gruntach nośnych
6. Izolacje przeciwwilgociowe wg projektu architektonicznego.
7. Miejsca styków przerw roboczych przed dalszym betonowaniem oczyścić, zwilżyć wodą, przygotować do dalszego betonowania.
8. Beton pielęgnować, wykonać szczelny, wibrować, chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem lub mrozem.
9. Z fundamentów wyprowadzić zbrojenie startowe do słupów, schodów i ścian żelbetowych.
10. Przebiecia w ścianach fundamentowych wg projektu instalacji.

[illegible]

40-115 Katowice, ul. J. Baidona
24c/10 tel. 0 607 44 95 40
0 609 99 68 18
biuro@amayaarchitekci.pl

temat: Opracowanie dokumentacji
budowlano-wykonawczej dla zadania
pn. "Budowa budynku socjalnego przy
ul. Dworcowej".

inwestor: Miasto Ustroń
43-450 Ustroń, Rynek 1

temat rysunku:
SCHEMAT PŁ. FUNDAMENTOWEJ.

adres inwestycji: Ustroń,
ul. Dworcowa

projektant:
mgr inż. Marcin ZASADA
nr upr. 737/73/Kt, SLK/BO/5363/01

mgr inż. Wojciech WOJTASZEK
Nr upr. 617/02, SLK /BO/9241/03

nr rysunku: KW-01	data: 2016	skala: 1:100 1:25
-----------------------------	---------------	-------------------------