Przedmiar robót

Nazwa zamówienia:	**PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW WRAZ Z CHODNIKAMI, PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W USTRONIU PRZY UL. PARTYZANTÓW NA DZIAŁKACH NR 326/5, 326/3, 326/2**
Nazwy i kody CPV:	**45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę** **45236000-0 Wyrównywanie terenu** **45212172-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków rekreacyjnych**
Adres obiektu budowlanego:	**Ustroń ul. Partyzantów.**
Nazwa i adres zamawiającego:	**Miasto Ustroń** **Rynek 1** **43 – 450 Ustroń**
Data opracowania przedmiaru robót:	**2016-11-21**
Nazwa obiektu lub robót:	**Roboty budowlane.**
Nazwa jednostki opracowującej:	**Studio Projektowe SP Dominika Stula-Nankiewicz, ul. Kwiatowa 6, 44-218 Rybnik**

Data opracowania:
2016-11-21

Kosztorys opracowany przez:
Dominika Stula Nankiewicz,

.....

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	**Nawierzchnie bezpieczne - maty przerostowe.**
2	**Kody CPV: 45212130-6 Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki** **Wyposażenie placu zabaw.**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Mnoż. Krotn.
1			**Nawierzchnie bezpieczne - maty przerostowe.**			
1	KNR 231/103 /2	ST 2, ST 3	Wyrównanie warstwy i utwardzenie zieleni pod układanie mat przerostowych.	m2	112,00	
2	KNR 911/101 /2 (1)		Pokrycie terenu siatką systemową, analiza własna.	m2	112,00	
3	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych 100x 150 cm gr. maty 22 mm.	M2	112,00	
2		ST 4	**Wyposażenie placu zabaw.**			
4	Kalkulacja indywidualna	ST 4	Dostawa i montaż z fundamentowaniem - huśtawka saturn	KPL	1,00	
5	Kalkulacja indywidualna	ST 4	Dostawa i montaż z fundamentowaniem -karuzela - Yugo	KPL	1,00	