

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych 2,9*2+0,9*1+1,46*13	m m	25.680	
				RAZEM	25.680
2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1,76*0,77*2,25+0,77*0,3*0,25*2	m ³ m ³	0.454	
				RAZEM	0.454
3	KNR 0-19 0928-06	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 1,46*0,77*3	m ² m ²	3.373	
				RAZEM	3.373
4	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 17*8,5+1,6*2,9	m ² m ²	149.140	
				RAZEM	149.140
5	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 149,14-1,46*1,48*13-2,9*1,46*2-0,9*1,46+2,9*1,6	m ² m ²	115.908	
				RAZEM	115.908
6	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 63,38*0,27	m ² m ²	17.113	
				RAZEM	17.113
7	KNR 0-17 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 111,268*5	szt. szt.	556.340	
				RAZEM	556.340
8	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 79*0,2	m ² m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
9	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 111,268	m ² m ²	111.268	
				RAZEM	111.268
10	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 17,113	m ² m ²	17.113	
				RAZEM	17.113
11	KNR 0-17 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - nałożenie na podłoże farby gruntującej SEMPRESS - pierwsza warstwa 128,381	m ² m ²	128.381	
				RAZEM	128.381
12	KNR 0-17 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej SEMPRESS grubości 1,5mm z gotowej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 128,38	m ² m ²	128.380	
				RAZEM	128.380
13	KNR-W 2-02 0923-01	Ośłony okien folią polietylenową 1,46*0,76*3+2,9*1,46*2+0,9*1,46+1,46*1,48*13	m ² m ²	41.201	
				RAZEM	41.201
14	KNR-W 2-02 0517-02	montaż parapetów z blach stalowej powlekanej 1,5*0,325*13+2,9*0,325*2+0,9*0,325	m ² m ²	8.515	
				RAZEM	8.515
15	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25 *6,5 cm - na klej 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000